



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ขอย่น้ำตกคลองกลาง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ขอย่น้ำตกคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมวางท่อเมนใต้ประปา ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ โครงการ ราคากลาง ๖๙๒,๐๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

.....ผู้ตรวจ
.....ผู้
.....ผู้
.....ผู้
.....ผู้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ซอยน้ำตกคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕
บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๒,๐๐๐.-..... บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ซอยน้ำตกคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕
บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมวางท่อ
เมนต์ประปา ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒... เป็นเงิน ๖๙๒,๐๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....
 - ๖.๒ ปร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิกุล มากน้าย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมชาย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขาฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้างระบบประปาห้องเหล็กรูปทูลูกบอล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร พร้อมวางท่อเมนดีประปาระยะทาง 2,000 เมตร)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562



ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประปาหมู่บ้าน	513,591.18	1.3074	671,469.10	FACTOR F 1.3074
2	งานทดสอบดินแบบ Boring Test	1 จุด		16,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		-	เงินประกันผลงาน 0%
4	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A 220V หรือ 380 v	1 จุด		4,600.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			692,069.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			692,000.00	
หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน					


ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ 448 /2562 ลว. 30 พ.ค.2562

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางพิกุล มากน่วย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมชาย พงทองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชิตพันธุ์ จันทน์เสนะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางสาวราณี ฤทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอภิชา สมชื่อ)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงเหล็กรูปลูกบอล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

แผ่นที่ 1 / 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานฐานรากหอดึง							
1.1	งานดินอุดฐานรากและกลบดิน	15	ลบ.ม.	0	0.00	155.00	2,325.00	2,325.00
1.2	งานเสาเข็ม คสล. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร ใบน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ต้น	13	ต้น	1,416.83	18,418.79	420.00	5,460.00	23,878.79
1.3	งานทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	607.48	1,214.96	91.00	182.00	1,396.96
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.35	ลบ.ม.	1,990.65	696.73	391.00	136.85	833.58
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240ksc)	3	ลบ.ม.	2,140.19	6,420.57	391.00	1,173.00	7,593.57
1.6	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	13	ลบ.ฟ.	265.00	3,445.00	133.00	1,729.00	5,174.00
1.7	เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.030	ตัน	22,415.89	672.48	4,100.00	123.00	795.48
1.8	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.090	ตัน	21,162.10	1,904.59	4,100.00	369.00	2,273.59
1.9	ตะปู	3	กก.	37.38	112.14	0.00	0.00	112.14
1.10	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	42.06	210.30	0.00	0.00	210.30
1.11	น๊อตสกรูเหล็กเพลายึดหอดึงพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.95 เมตร	8	ชุด	285.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ							
2.1	หอดึงเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร รวมค่าติดตั้ง	1	ชุด	167,000	167,000	0.00	0.00	167,000.00
3	งานถังกรองน้ำสำเร็จรูป							
3.1	งานถังกรองน้ำสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร บอลล์ วาล์ว Ø 2 1/2" พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ กรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง รวมค่าติดตั้ง	1	ชุด	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
	รวมยอดยกไป							260,373.41

ลงชื่อ

(นายสัญญา คาวเบียง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้สำรวจ

ลงชื่อ

(นายจิตติพันธุ์ จันทร์เสนาะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กรูปลูกบอล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

แผ่นที่ 2 / 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562


ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							260,373.41
3.2	งานฐานรากถึงกรองน้ำ							
3.2.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.44	ลบ.ม.	607.48	267.29	91.00	40.04	307.33
3.2.2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc)	0.44	ลบ.ม.	2,140.19	941.68	391.00	172.04	1,113.72
3.2.3	งานเหล็กเสริม Ø 9 มม.	0.017	ตัน	21,162.10	359.76	4100.00	69.70	429.46
3.2.4	ลวดผูกเหล็ก	0.270	กก.	42.06	11.36	0.00	0.00	11.36
3.2.5	งานไม้แบบ (คิด 100%)	0.90	ลบ.ฟ.	265.00	238.50	133.00	119.70	358.20
3.2.6	ตะปู	0.18	กก.	37.38	6.73	0.00	0.00	6.73
4	งานประสานท่อระหว่างระบบ							
4.1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ขึ้น 13.5	6	ท่อน	97.22	583.32	0.00	0.00	583.32
4.2	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ขึ้น 13.5	18	ท่อน	249.07	4,483.26	0.00	0.00	4,483.26
4.3	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" ขึ้น 13.5	12	ท่อน	407.90	4,894.80	0.00	0.00	4,894.80
4.4	ข้องอ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5	2	ชิ้น	21.50	43.00	0.00	0.00	43.00
4.5	ข้องอ PVC Ø 2" ขึ้น 13.5	7	ชิ้น	65.57	458.99	0.00	0.00	458.99
4.6	ข้องอ PVC Ø 2 1/2" ขึ้น 13.5	7	ชิ้น	117.00	819.00	0.00	0.00	819.00
4.7	ข้อต่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" ขึ้น 13.5	2	ชุด	125.00	250	0.00	0.00	250.00
4.8	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 1"	1	ชิ้น	406.00	406	0.00	0.00	406.00
4.9	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 2"	1	ชิ้น	580.00	580	0.00	0.00	580.00
4.10	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 2 1/2"	6	ชิ้น	694.00	4,164	0.00	0.00	4,164.00
4.11	เช็ควาล์ว ขนาด Ø 2"	2	ชิ้น	560.00	1,120	0.00	0.00	1,120.00
4.12	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 2 1/2"	4	ชิ้น	95.50	382	0.00	0.00	382.00
4.13	มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 2"	1	ชุด	8,900.00	8,900	0.00	0.00	8,900.00
	รวมยอดยกไป							289,684.58

ลงชื่อ



ผู้สำรวจ

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

(นายจิตติพันธุ์ จันทน์เสนาะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กรูปลูกบอล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

แผ่นที่ 3 / 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							289,684.58
4.14	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 1 "	2	ชิ้น	16.50	33.00	0.00	0.00	33.00
4.15	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 2 "	2	ชิ้น	44.70	89.40	0.00	0.00	89.40
4.16	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 2 1/2 "	3	ชิ้น	88.30	264.90	0.00	0.00	264.90
4.17	ข้อต่อ ขนาด Ø 2 "	2	ชิ้น	18.15	36.30	0.00	0.00	36.30
4.18	ข้อต่อ ขนาด Ø 2 1/2 "	2	ชิ้น	29.80	59.60	0.00	0.00	59.60
4.19	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 " ขึ้น 13.5	4	ท่อน	97.22	388.88	0.00	0.00	388.88
4.20	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 " ขึ้น 13.5	9	ท่อน	249.07	2,241.63	0.00	0.00	2,241.63
4.21	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2 " ขึ้น 13.5	4	ท่อน	407.90	1,631.60	0.00	0.00	1,631.60
4.22	ค่าแรงงานในการประสานท่อระหว่างระบบ	1	ระบบ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
5	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและ ระดับน้ำแบบอัตโนมัติรวมอุปกรณ์	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
6	งานติดตั้งสวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00
7	งานติดตั้งเครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัด ไม่น้อยกว่า 2 "	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
8	สายล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
9	สายทองแดง ขนาด 1 x 25 SQ MM ²	5	เมตร	38.00	190	0.00	0.00	190.00
10	หัวล่อฟ้าสามแฉก ขนาด 3/4 "	1	ชุด	150.00	150	0.00	0.00	150.00
11	งานบีกเสาคสลายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000	4,500.00	4,500.00	26,500.00
	รวมยอดยกไป							336,419.89

ลงชื่อ



ผู้สำรวจ

(นายสัญญา คารเวียก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กรูปลูกบอล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร


แผ่นที่ 4 / 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							336,419.89
12	งานขยายเขตประปา ท่อ PVC ขึ้น 8.5							
12.1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2" ชนิดบานหัว	0	ท่อน	114.00	0.00	0.00	0.00	-
12.2	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชนิดบานหัว	500	ท่อน	168.22	84,110.00	0.00	0.00	84,110.00
12.3	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" ชนิดบานหัว	1	ท่อน	266.36	266.36	0.00	0.00	266.36
12.4	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" ชนิดบานหัว	3	ท่อน	39.25	117.75	0.00	0.00	117.75
12.5	สามทาง ขนาด Ø 1 1/2" ลด 1/2"	0	ชิ้น	25.00	0.00	0.00	0.00	-
12.6	สามทาง ขนาด Ø 2" ลด 1/2"	40	ชิ้น	35.80	1,432.00	0.00	0.00	1,432.00
12.7	สามทางขนาด Ø 2"	4	ชิ้น	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00
12.8	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 2" ลด 1 1/2"	1	ชิ้น	13.30	13.30	0.00	0.00	13.30
12.9	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 2 1/2" ลด 2"	1	ชิ้น	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
12.10	ฝาปิดขนาด Ø 2"	2	ชิ้น	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00
12.11	ฝาปิดขนาด Ø 1 1/2"	1	ชิ้น	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
12.12	ฝาปิดขนาด Ø 1/2"	40	ชิ้น	5.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12.13	ประตุน้ำขนาด Ø 2"	8	ชุด	850.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
12.14	ประตุน้ำขนาด Ø 1 1/2"	0	ชุด	450.00	0.00	0.00	0.00	-
12.15	ข้องอ 90 ขนาด Ø 2"	32	ชิ้น	19.90	636.80	0.00	0.00	636.80
12.16	ข้องอ 90 ขนาด Ø 1 1/2"	2	ชิ้น	17.54	35.08	0.00	0.00	35.08
12.17	เทปพันเกลียว	6	ม้วน	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00
12.18	กาวประสานท่อขนาด 1,000 กรัม	10	กระป๋อง	310.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
12.19	ค่าจ้างแรงงานในการขุดฝังท่อประปา	2,000	เมตร	0.00	0.00	40.00	80,000.00	80,000.00
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน							513,591.18


ลงชื่อ


(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้สำรวจ

ลงชื่อ


(นายจิตพันธ์ จันทน์เสนาะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

ขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ขอยน้ำตกคลองกลาง

หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ตั้งงบประมาณไว้ใน แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ขอยน้ำตกคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล ขอยน้ำตกคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมวางท่อเมนใต้ประปา ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๗. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคายาได้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้ แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

๘. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ต่อวัน

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๕๒๘๒

www.lamae.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย หนูทองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัญญา ดาวเปี้ยก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)