

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดทำโครงการซ่อมแซมถนน สายซอยสมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๙,๐๐๐.-.....บาท.

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนน สายซอยสมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ปฏิบัติการด้วยวัสดุหินผุ เฉพาะจุดที่
เสียหาย.....จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. เกรตปรับเกลี่ยแต่งเขาระ่องน้ำ และบดทับคันทางเดิม
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘.. มกราคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๗๙,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากนั้ย.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ☒ ประเภท ช่อมแซมถนน
☒ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
☒ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยสมเจน หมู่ที่ 1 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
☒ หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.ละแม
☐ แบบเลขที่ -
☒ ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
☒ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง	58,324.20	1.3574	79,169.27	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3000	0	0	
	จ่ายเงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			79,169.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			79,000.00	
ตัวอักษร (.....เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....)					

☐

ขนาดเนื้อที่

☐

เฉลี่ยราคาประมาณ

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสมชาย หุมทองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๔ ม.ค

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๔๖ / 2558 ลง. พ.ศ.2558

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หุมทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 2559

วัสดุหินผุ

สถานที่ก่อสร้าง

สายทาง : ม.1 บ้านปากน้ำละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

คำนวณระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ) น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 19 - 19.99 บาท /ลิตร

แหล่งวัสดุหินผุ

เขาลาง

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 19.00 กม.

ทางผิวลาดยาง / คอนกรีต

ระยะทางราบ	18	กม. x	1.00	=	18	กม.
ระยะทางลูกเนิน		กม. x	1.95	=	1.95	กม.
ระยะทางภูเขา		กม. x	2.52	=	0	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	0	กม. x	1.23	=	0	กม.
ระยะทางลูกเนิน		กม. x	2.18	=	0	กม.
ระยะทางภูเขา	0	กม. x	2.75	=	0	กม.

ระยะทางรวม D = 19.95 กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L = 1.05

ค่าขนส่งจากตารางทางราบ/ลาดยาง 19.00 กม. = 57.45

ค่าขนส่ง = F * (ค่าขนส่งจากตาราง) = 60.32

หินผุ

(1) ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	69.53 บาท (หลวม)
(2) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.36 บาท
(3) ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	60.32 บาท
(4) รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (1)+(2)+(3)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	160.21 บาท
(5) อัตราส่วนการยุบตัวเมื่ออัดทับ (4) x 1.6	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	256.34 บาท
(6) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่ออัดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	- บาท
(7) รวม (5)+(6)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	256.34 บาท
...รวมค่างานหินผุ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	256.34 บาท (แน่น)

...รวมค่างานหินผุถมที่ ค่างาน ลบ.ม. ละ = 256.34

ค่าดันลิ่มกอง ค่างาน ลบ.ม. ละ = 7.25

...รวมค่างานหินผุถมที่ 263.59 บาท

ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รบรทุก 10 ข้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคามันเริ่มพอลิโธล ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / คิว (ราคาเครื่องจักร 2558)

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.74	10.84	41	87.10	121.95	21	170.90	239.26
2	9.17	12.84	42	89.20	124.88	22	172.90	242.05
3	10.61	14.85	43	91.28	127.79	23	175.02	245.02
4	12.04	16.85	44	93.38	130.74	24	177.15	248.01
5	13.47	18.86	45	95.47	133.65	25	179.29	251.01
6	14.90	20.86	46	97.57	136.60	26	181.32	253.85
7	16.34	22.87	47	99.65	139.51	27	183.36	256.70
8	18.01	25.21	48	101.75	142.46	28	185.53	259.75
9	20.10	28.14	49	103.83	145.36	29	187.59	262.62
10	22.19	31.07	50	105.92	148.29	30	189.65	265.51
11	24.29	34.00	51	108.03	151.24	31	191.87	268.61
12	26.38	36.93	52	110.11	154.15	32	193.95	271.53
13	28.47	39.86	53	112.21	157.09	33	196.04	274.46
14	30.57	42.79	54	114.32	160.04	34	198.14	277.40
15	32.66	45.72	55	116.39	162.95	35	200.10	280.14
16	34.75	48.66	56	118.48	165.87	36	202.22	283.10
17	36.85	51.58	57	120.59	168.82	37	204.35	286.08
18	38.94	54.51	58	122.71	171.79	38	206.48	289.08
19	41.03	57.45	59	124.78	174.69	39	208.63	292.09
20	43.13	60.38	60	126.87	177.62	40	210.62	294.87
21	45.22	63.31	61	128.98	180.57	41	212.79	297.91
22	47.32	66.24	62	131.09	183.53	42	214.79	300.71
23	49.40	69.16	63	133.16	186.42	43	216.80	303.77
24	51.50	72.10	64	135.24	189.33	44	219.00	306.60
25	53.60	75.04	65	137.32	192.25	45	221.21	309.69
26	55.69	77.97	66	139.43	195.20	46	223.24	312.53
27	57.78	80.90	67	141.54	198.16	47	225.28	315.39
28	59.88	83.83	68	143.59	201.03	48	227.32	318.25
29	61.96	86.74	69	145.74	204.03	49	229.57	321.40
30	64.07	89.69	70	147.81	206.93	50	231.63	324.28
31	66.15	92.60	71	149.89	209.85	51	233.70	327.17
32	68.25	95.55	72	151.99	212.78	52	235.77	330.08
33	70.35	98.49	73	154.10	215.74	53	237.85	332.99
34	72.45	101.42	74	156.22	218.71	54	239.94	335.91
35	74.52	104.33	75	158.26	221.56	55	242.03	338.84
36	76.62	107.27	76	160.40	224.56	56	244.13	341.79
37	78.72	110.21	77	162.46	227.44	57	246.24	344.74
38	80.82	113.15	78	164.53	230.34	58	248.36	347.71
39	82.91	116.08	79	166.71	233.39	59	250.49	350.69
40	85.00	119.00	80	168.80	236.32	60	252.62	353.67

ตารางค่าดำเนินการและค่านี้อ้อมราคา

รณำนำน้นเชือเพลิงโซล่ที่ อำเภอมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.37	0.22	0.28	1.59	1.65
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.76	0.55	0.69	3.31	3.45
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.16	0.78	0.98	4.94	5.14
2	งานคั่นคันทาง						
	ชุด - ชน	ลบ.ม. หลวม	15.89	3.51	4.39	19.40	20.28
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.18	10.80	13.50	40.98	43.68
3	งานคัด - ชนรูปคันทาง						
	คั่น - ชุดคัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	3.06	3.83	19.40	20.17
	- คัด	ลบ.ม. หลวม	5.69	1.70	2.13	7.39	7.82
	หินผุ - ชุดคัด	ลบ.ม. ปกติ	25.09	3.34	4.18	28.43	29.27
	- คั่นและคัด	ลบ.ม. หลวม	30.25	5.18	6.48	35.43	36.73
	หินแข็ง - เอะระบด	ลบ.ม. ปกติ	52.15	4.66	5.83	62.81	63.98
	- คั่นและคัด	ลบ.ม. หลวม	47.26	19.00	23.75	66.26	71.01
4	งานวัสดุคักเลือก ลูกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ชน	ลบ.ม. หอวม	22.21	6.52	8.15	28.73	30.36
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.59	1.46	1.83	8.85	9.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.21	12.96	16.20	49.17	52.41
5	งานไหลด่างลูกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	13.90	2.75	3.44	16.65	17.34
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.38	20.90	26.13	64.28	69.51
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	18.94	5.25	5.25	23.14	24.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.07	25.71	32.14	78.78	85.21
7	งานคัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	5.58	1.66	2.08	7.24	7.66
8	งานชุดรือคันทางเคิมแล้วบดทับ						
	ลูกรง 10 ซม.	ตร.ม.	7.72	2.11	2.64	9.83	10.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.41	3.38	4.23	12.79	13.64
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.54	1.75	2.19	10.29	10.73
9	งานรณค่างไพรบไคค	ตร.ม.	5.24	0.62	0.78	5.86	6.02
10	งานรณค่างแทะไคค	ตร.ม.	4.86	0.88	1.10	5.74	5.96
11	งานคิ้วทางแบบบง						
	ชั้นเคียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.56	2.21	2.76	13.77	14.32
	ชั้นเคียว (3/4 ")	ตร.ม.	15.97	3.05	3.81	19.02	19.78
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	23.75	4.54	5.68	28.29	29.43
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	34.78	6.64	8.30	41.42	43.08
12	งานเคลือบหิน ขจคคุ่น (Pré - Coat)						
	ชั้นเคียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.61	0.49	0.61	2.10	2.22
	ชั้นเคียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.22	0.68	0.85	2.90	3.07
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.31	1.00	1.25	4.31	4.56
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	4.84	1.47	1.84	6.31	6.68

