

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างศาลาประมง หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๙๖,๗๐๐.-.....บาท.

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างศาลาประมง หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘.. มกราคม ๒๕๕๙...เป็นเงิน..... ๓๙๖,๗๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากน้าย.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว.....

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร (โครงการก่อสร้างศาลาประมงขนาด 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ศาลาประมง	309,384.40	1.2726	393,722.59	FACTOR F 1.2726
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			396,722.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			396,700.00	

สามแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ 100 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,967 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประมาณราคา

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๑๖ /2559 ลว. ๒1 ม.ค.2559

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)


นายช่างโยธา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



ตรวจ

(นางพิกุล มากน่วย)

(นายสมชาย หนทองแก้ว)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

(นางสาวราณี รักดี)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสมชาย หนทองแก้ว)

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒1 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างศาลาประมง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

แผ่นที่ 1 / 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานดินชุด	19.44	ลบ.ม.	0	0	81.00	1,574.64	1,574.64
2	งานหินใหญ่เบอร์ 3 - 5	2.59	ลบ.ม.	375.00	971.25	67.00	173.53	1,144.78
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.59	ลบ.ม.	450.00	1,165.50	0.00	0.00	1,165.50
4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 ksc)	0.900	ลบ.ม.	1,935.39	1,741.85	391.00	351.90	2,093.75
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 ksc)	23	ลบ.ม.	2,057.94	47,332.62	391.00	8,993.00	56,325.62
6	งานเหล็กเสริม							
	RB 6 มม.	0.198	ตัน	18,104.21	3,584.63	2,801.00	554.60	4,139.23
	RB 9 มม.	0.974	ตัน	17,230.65	16,782.65	2,801.00	2,728.17	19,510.82
	DB 12 มม.	1.19	ตัน	15,460.1	18,366.6	2,801.00	3,333.19	21,730.70
	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	42.06	1,261.80	0	0	1,261.80
7	งานไม้แบบ	47.00	ลบ.ฟ.	295.00	13,865.00	133.00	6,251.00	20,116.00
	ตะปู	19.00	กก.	37.38	710.22	0	0	710.22
8	งานหลังคา	146.00	ตร.ม.	0	0	20.00	2,920.00	2,920.00
	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	27	ท่อน	787.38	21,259.26	0	0	21,259.26
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	25	ท่อน	602.80	15,070.00	0	0	15,070.00
	เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 ทน 2.3 มม.	25	ท่อน	275.50	6,887.50	0	0	6,887.50
	ปิดจั่วสำเร็จรูปขนาด 1"x6" ยาว 5.00 เมตร	0	แผ่น	285.00	0.00	0	0	-
	แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 ม. ทน 9 มม.	0	แผ่น	150.00	0.00	0	0	-
	สลักเกลียวขนาด Ø 12 มม. ยาว 0.50 ม.	0	ชุด	80.00	0.00	0	0	-
	กระเบื้องลอนคู่สีขนาด 0.50 x 1.20 ม.	329	แผ่น	57.00	18,753.00	0	0	18,753.00
	หนา 5 มม.							
	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	28	แผ่น	62.00	1,736.00	0	0	1,736.00
	น็อตเกลียวปล่อย	329	ตัว	3.27	1,075.83	0	0	1,075.83
	สลักเกลียวขนาด	0	ตัว	3.27	0.00	0	0	-
	ยอดยกไป							197,474.65

ลงชื่อ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา 5

ผู้ประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างศาลาประมง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

แผ่นที่ 2 /3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	ยอดยกมา							197,474.65
	งานเชื่อมโครงหลังคา	146.00	ตร.ม.	0	0	8.50	1,241.00	1,241.00
	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1" x 8"	48.50	เมตร	150.00	7,275.00	69.00	3,346.50	10,621.50
	ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1" x 6"	48.50	เมตร	110.00	5,335.00	0.00	-	5,335.00
9	งานพื้น							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	66.00	แผ่น	450.00	29,700.00	50.00	3,300.00	33,000.00
	งานขัดมันเรียบผิวพื้น	110	ตร.ม.	35.00	3,850.00	40.00	4,400.00	8,250.00
	งานดินถม	104.00	ลบ.ม.	180.00	18,720.00	81.00	8,424.00	27,144.00
11	งานตกแต่งผิวผนัง							
	งานฉาบปูนเรียบ	55	ตร.ม.	35.00	1,925.00	70.00	3,850.00	5,775.00
	งานบุกระเบื้องขนาด 8" x 10"	0.00	ตร.ม.	170.10	-	120.00	-	-
12	งานไฟฟ้า							
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36 วัตต์	4	ชุด	285.00	1,140.00	0	0	1,140.00
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x18 วัตต์	0	ชุด	250.00	0.00	0	0	-
	สวิตช์	4	ชุด	35.05	140.20	0	0	140.20
	ปลั๊ก	4	ชุด	35.05	140.20	0	0	140.20
	ตู้แผงควบคุม	1	แผง	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
	สายไฟ 2x1.5	85	เมตร	12.80	1,088.00	0	0	1,088.00
	สายไฟ 2x2.5	85	เมตร	21.31	1,811.35	0	0	1,811.35
	สายเมน	50	เมตร	9.67	483.50	0	0	483.50
	งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร	4	จุด	0.00	0.00	150.00	600.00	600.00
	รวมค่างานต้นทุน							297,244.40

ลงชื่อ



(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา 5

