



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปากน้ำละแม
หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปากน้ำละแม หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด) ราคากลาง ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.sprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปากน้ำละแม หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๖,๐๐๐.-..... บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปากน้ำละแม หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดอื่น ๆ ตามประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแมกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒... เป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....
 - ๖.๒ ปร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิกุล มากนัย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมชาย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปิยะรัตน์ รัตนพร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ/เลขาฯ

ขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม
หมู่ที่ ๑ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ตั้งงบประมาณไว้ใน แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละแม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม ระยะทาง ๒๖๐ เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานปรับภูมิทัศน์ ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

- ๑.๑ งานปรับพื้นที่ทางป่า-ชุดต่อ
- ๑.๒ งานถมวัสดุลูกรัง ปรับระดับหนา ๐.๑๕ เมตร
- ๑.๓ งานวัสดุหินผุปรับระดับหนา ๐.๑๐ เมตร

๒. งานก่อสร้างซุ้มป้าย

งานฐานราก

งานดินชุด

(รายละเอียดตามแบบ ปร.๔)

งานเสาป้าย

- ๑ เป็นท่อนเหล็ก โดยทำเป็นซุ้ม ลักษณะรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๕.๔๐ เมตร

งานแผ่นป้าย

๑. แผ่นป้ายเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๖.๐๐ เมตร หนา ๑.๐ เมตร
๒. พื้น/ตัวอักษร/โลโก้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๓M หรือเทียบเท่า
๓. โครงป้ายเหล็กขนาด ๒x๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. พร้อมทาสีกันสนิม

งานติดตั้ง

งานติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เสาพื้นบ้านทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
๒. ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์สีขาว (ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม)
๓. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร ยาว ๒.๔ เมตร หนา ๒ มม.
๔. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

โครงการก่อสร้าง อบต.ละแม	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
งบประมาณ.....	
วันเริ่มทำงาน.....	สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	
กรรมการตรวจการจ้าง ๑.	
	๒.
	๓.
	๔.
	๕.

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๗. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ต่อวัน

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ : นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒


www.lamae.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางพิกุล มากน่วย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายสัญญา ดาวเปียก)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ ชายหาดปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประมาณราคาคณะแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	330,405.28	1.3822	456,686.18	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1	-	
เงื่อนไข	เงินค่าตอบแทน.....% เงินหักประกันผลงาน.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นงบประมาณ			456,686.18 456,000.00	
ตัวอักษร		สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			



ขนาดเนื้อที่



เฉลี่ยราคาประมาณ

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวบือก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งมอบค.ละแม ที่ 290 / 2562 ตว. 3 เมษายน พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

(.....) นางพิภพ มากนุ้ย

(.....) นายสมชาย หนูทองแก้ว

(.....) นายปิยะรัตน์ รัตนพร

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นประธาน ฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เป็น กรรมการ/เลขานุการ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลระแ

สถานที่ก่อสร้าง ชายหาดปากน้ำระแ หมู่ที่ 1 ต.ระแ ต.ระแ อ.ระแ จ.ชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลระแ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลระแ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานปรับถมพื้นที่							
	1.1 งานปรับพื้นที่ ดางป่า- ชุคตอ	ตร.ม.	4,680.00	-	-	5.56	26,020.80	26,020.80
	1.2 งานถมวัสดุลูกรัง ปรับพื้นที่ พร้อมเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	702.00	245.18	172,116.36	-	-	172,116.36
	1.3 งานวัสดุหินผุปรับพื้นที่ พร้อมเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	208.00	281.30	58,510.40	-	-	58,510.40
2	งานก่อสร้างรั้วปาย							
	2.1.งานฐานราก							
	2.1.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	4.00	-	-	99.00	396.00	396.00
	2.1.2 หินใหญ่เบอร์ 3-5	ลบ.ม.	0.30	275.47	82.64	-	-	82.64
	2.1.3 ทราฮายาบ	ลบ.ม.	0.10	607.48	60.75	-	-	60.75
	2.1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	1.49	2,056.07	3,063.54	391.00	582.59	3,646.13
	2.1.5 งานคอนกรีตทราย 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,883.18	188.32	391.00	39.10	227.42
	2.1.6 เหล็ก DB 16 มม.	กก.	293.50	20.58	6,040.23	3.30	968.55	7,008.78
	2.1.7 เหล็ก RB 9 มม.	กก.	39.12	21.06	823.87	4.10	160.39	984.26
	2.1.8 เหล็กเคียวยึดดินเสาพร้อมหัวเกลียว	ท่อน	16.00	120.00	1,920.00	-	-	1,920.00
	2.1.9 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	6.00	42.06	252.36	-	-	252.36
	2.1.10 ไม้แบบ(60%)	ตร.ม.	8.00	915.89	7,327.12	133.00	1,064.00	8,391.12
	2.2 งานเสาปาย							
	2.2.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 2.5"	ท่อน	9.00	957.94	8,621.46	-	-	8,621.46
	2.2.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2"	ท่อน	4.00	775.70	3,102.80	-	-	3,102.80
	2.2.3 ครีบท่อเหล็กยึดดินเสาความหนา- 10 มม. (ตัดเข้ารูปตามแบบ)	ชิ้น	14.00	50.00	700.00	-	-	700.00
	2.2.4 แผ่นเหล็กยึดดินเสา ขนาด 0.40 x 0.60 หนา 10 มม.	แผ่น	2.00	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	2.2.5 สีนํ้ามัน(สีบรอนซ์เงิน)	ตร.ม.	18.00	60.00	1,080.00	38.00	684.00	1,764.00
	2.2.6 ค่าแรงงานตัดเชื่อมเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							302,805.28

ผู้ประมาณการ.....

(นายสัญญา คาวบิยก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม

สถานที่ก่อสร้าง ชายหาดปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
2.3	งานแผ่นป้าย							
2.3.1	แผ่นป้ายเหล็กซิงค์ ขนาด 0.60 x 6.00 ม.หนา 1.0 มม. พื้นตัวอักษร/โลโก้ คัดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M หรือ เทียนเท่า โครงป้าย เหล็กขนาด 2"x2" หนา 1.2 มม. พร้อมทาสีกันสนิม	ชุด	1.00	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00
2.4	งานติดตั้ง							
2.4.1	งานติดตั้งป้าย	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								330,405.28

ผู้ประมาณการ.....

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคาสินค้าเฉลี่ยรายสัปดาห์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชุมพร เดือนมีนาคม ปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00	2,520.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00	2,700.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00	2,780.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00	2,860.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00	2,940.00	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,126.17	2,126.17	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,186.92	2,186.92	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,247.66	2,247.66	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,308.41	2,308.41	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,883.18	1,883.18	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,990.65	1,990.65	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,140.19	2,140.19	
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,327.10	2,327.10	
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,420.56	2,420.56	
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมตา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.67	4.67	
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87	1.87	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,308.41	2,308.41	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,429.91	2,429.91	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,971.03	10,971.03	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,798.13	14,798.13	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,880.37	18,880.37	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ลก. 6 มม.	ตัน	22,205.61	21,993.20	-.96

30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 9 มม.	ตัน	21,063.72	21,063.72	
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.	ตัน	21,465.16	20,827.95	-2.97
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 15 มม.	ตัน	22,677.57	22,677.57	
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 19 มม.	ตัน	20,009.35	20,102.80	.47
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,365.16	20,628.10	6.52
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	18,541.76	19,665.50	6.06
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	18,207.46	18,312.70	.58
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,349.17	19,540.60	-3.97
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,488.53	20,362.58	-.61
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.	ตัน	22,210.01	22,210.01	
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร กก. 20 มม.	ตัน	24,055.99	24,055.99	
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,048.31	21,100.93	.25
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,526.85	20,586.08	.29
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,767.52	20,541.68	-1.09
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,158.98	20,256.00	.48
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 กก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,522.86	20,522.86	
46	ลวดผูกเหล็ก กก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06	42.06	
47	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	329.59	319.63	-3.02
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	414.95	414.95	
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	516.82	516.82	
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	694.39	694.39	
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	574.77	574.77	
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	789.72	789.72	
53	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.02	111.22	-2.46
54	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	137.38	138.01	.46
55	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	274.77	274.77	
56	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	365.42	365.42	
57	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	568.54	568.54	
58	ท่อเหล็กเกลียวสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	279.13	279.13	
59	ท่อเหล็กเกลียวสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	353.27	353.27	
60	ท่อเหล็กเกลียวสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 นิ้ว	ท่อน	501.25	501.25	
61	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
62	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56	20.56	
63	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1 นิ้ว	อัน	36.45	36.45	
64	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
65	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77	24.77	
66	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 1 นิ้ว	อัน	44.86	44.86	
67	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลียวสังกะสี กก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.77	24.77	
68	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลียวสังกะสี กก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51	35.51	

210	บานประตูไม้โอ๊คยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	864.96	864.96	
211	บานประตูไม้โอ๊คยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	840.19	840.19	
212	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลอกผิวหน้า 1/2"	บาน	1,850.47	1,850.47	
213	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	880.37	880.37	
214	วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	780.37	780.37	
215	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
216	ตะปุดอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38	37.38	
217	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	28.04	28.04	
218	ตะปุดอกทองนกริต ขนาด 3" - 4"	กก.	51.41	51.41	
219	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	65.42	65.42	
220	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74	3.74	
221	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
222	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.97	3.97	
223	ขอบัดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.56	4.56	
224	ขอบัดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.56	4.56	
225	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
226	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	98.13	98.13	
227	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
228	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,635.52	2,635.52	
229	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,607.48	2,607.48	
230	ฟลันส์ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	327.10	327.10	
231	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมตา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย	กระป๋อง	122.43	122.43	
232	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	607.48	607.48	
233	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	677.57	677.57	
234	หินย้อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	521.03	521.03	
235	หินย้อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	521.03	521.03	
236	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	327.85	327.85	
237	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	380.00	380.00	
238	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	275.47	275.47	
239	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	400.00	400.00	
240	ทรายถมที่	ลบ.ม.	355.14	355.14	
241	หินคลุก ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	261.12	261.12	
242	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	337.85	337.85	
243	หินฝุ่น ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	284.82	284.82	
244	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	81.78	81.78	
245	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	105.14	105.14	
246	ก๊อกน้ำบอลสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	126.17	126.17	
247	ก๊อกน้ำบอลสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	205.61	205.61	
248	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	205.61	205.61	
249	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว	ม้วน	1,216.36	1,216.36	

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ลูกอนบันได เขียวขอบครึ่งวงกลม	เมตร	100	พื้นอ่อน, หินแกรนิต
	จุ่มบันได พื้ สี., โลหะ ทุกชนิด	เมตร	40	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุ่มบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	130	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าหาสีต่าง ๆ (หารองพื้น 1 เทียว และหาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่าน้ำเงิน(สูงไม่เกิน 4 เมตร)สำหรับงานหาสีแล้ว
2.8.1	ค่าหาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	ภายใน มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	31	ภายนอก มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	34	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าหาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าหาสีเหล็กกับสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าหาเชลแล็ก แคลเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าหาน้ำยาเคลือบแข็งทึบพื้นไม้ (โพสิยูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าหาน้ำยากันเชื้อรา (จิลโคลน) , นาน้ำยากันแมลง (เชอโคร์)	ตร.ม.	20	หาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสีรวมในงานหาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เป็น 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	600	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฉากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนฉาฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบล้างกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฉาโครงคร่าว ทึบาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกซ)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกซ)	ตร.ม.	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝ้าไม้อ่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนฝ้าไม้ฉีกบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อัดทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังฉาบอิฐบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานคั่นลมหรือทราฟเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ชนจากกองโกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ติดตั้งกับปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแม่แบบสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดที่รองรับดิน/แบบกลาง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	คัต, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กโครงพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา ฯลฯ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

