



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม**  
**เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายชอยนาล้อม**  
**หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร**

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายชอยนาล้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร โดยการกรุยทางลงวัสดุลูกรังปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบบดอัดแน่น พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบกองช่าง อบต. ละแม กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ (เงินสะสม) ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๑๒๖.๒๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

.....ผู้พิมพ์  
.....ผู้ตรวจ  
.....ผอ.กองคลัง  
.....ปลัด อบต.

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายซอยนาล้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๕๐,๐๐๐.-..... บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายซอยนาล้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร โดยการกรุยทางลงวัสดุลูกรังปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบบดอัดแน่น พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบกองช่าง อบต. ละแม กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙... เป็นเงิน .....๒๕๐,๑๒๖.๒๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .....ปร.๔.....
  - ๖.๒ .....ปร.๕.....
  - ๖.๓ .....
  - ๖.๔ .....
  - ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                              |         |                             |               |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมชาย หนูทองแก้ว      | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง          | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสัญญา ดาวเปี้ยก       | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา          | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวพรพิมล วงศ์สุวัฒน์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขาฯ |

## กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ ถนนสายชอยนาล้อม หมู่ที่ 4 บ้านทรายทอง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่                                                            | รายการ                                                                               | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| 1                                                                   | ประเภทงานทาง                                                                         | 180,622.62                         | 1.3848   | 250,126.20                         |          |
|                                                                     |                                                                                      |                                    |          |                                    |          |
|                                                                     |                                                                                      |                                    |          |                                    |          |
| เงื่อนไข                                                            | เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%<br>เงินหักประกันผลงาน.....-%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....-%      |          |                                    |          |
| สรุป                                                                | รวมราคากลางค่าก่อสร้าง<br>ขอดำเนินการเพียง                                           |                                    |          | 250,126.20<br>250,126.20           |          |
| ตัวอักษร (.....สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์.....) |                                                                                      |                                    |          |                                    |          |



ขนาดเนื้อที่



เฉลี่ยราคาประมาณ

สำรวจ ..... ๐๙/๐๒/๖๙

(นายศรีบุญ อักษรพาลี)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ประมาณการ ..... ๐๙/๐๒/๖๙

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(.....) นายสมชาย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน ฯ

(.....) นายสัญญา คาวเปือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ

(.....) นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ/เลขาฯ

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคาตามบัญชี 1๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 700 ม. หรือพท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. โดยการกรูยทาง  
ลงวัสดุลูกรังปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 455 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบบดอัดแน่น พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม.  
จำนวน 8 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชอยนาล้อม หมู่ที่ 4 บ้านทรายทอง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ประมาณการโดย กองช่าง อบต.ละแม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | รายการ                             | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรง    |           | รวมเป็นเงิน |
|----------|------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
|          |                                    |       |          | ราคาหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาหน่วย | เป็นเงิน  |             |
| 1        | งานดิน                             |       |          |           |            |           |           |             |
|          | 1.1 งานกรูยทางและถางป่า            | ตร.ม. | 3,500.00 |           | -          | 1.73      | 6,055.00  | 6,055.00    |
|          | 1.2 งานขึ้นรูปคันทาง(ดินขุดตัด)    | ลบ.ม. | 185.00   |           | -          | 22.24     | 4,114.40  | 4,114.40    |
|          | งานผิวทางลูกรัง                    |       |          |           |            |           |           |             |
|          | 2.1 งานลงวัสดุ เกลี่ยปรับแต่งเรียบ | ลบ.ม. | 455.00   | 262.18    | 119,291.90 | 58.36     | 26,553.80 | 145,845.70  |
|          | บดอัดแน่นตลอดสาย                   |       |          |           |            |           |           |             |
| 3        | งานวางท่อลอดคกถม คสล.              |       |          |           |            |           |           |             |
|          | 3.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80         | ท่อน  | 8.00     | 1,401.87  | 11,214.96  | 162.61    | 1,300.88  | 12,515.84   |
|          | (พร้อมขานแนว)                      |       |          |           |            |           |           |             |
|          | 3.2 คอนกรีตหยาบ                    | ลบ.ม. | 0.85     | 1,750.00  | 1,487.50   | 398.00    | 338.30    | 1,825.80    |
|          | 3.3 ลูกรังถมหลังท่อ                | ลบ.ม. | 30.00    | 262.18    | 7,865.40   |           | -         | 7,865.40    |
|          | 3.4 งานขุดแนววางท่อ, ถมหลังท่อ     | ลบ.ม. | 24.00    |           | -          | 100.02    | 2,400.48  | 2,400.48    |
|          | และบดทับด้วยเครื่องจักร            |       |          |           |            |           |           |             |
|          |                                    |       |          |           |            |           |           |             |
|          |                                    |       |          |           |            |           |           |             |
|          |                                    |       |          |           |            |           |           |             |
|          |                                    |       |          |           |            |           |           |             |
|          |                                    |       |          |           |            |           |           |             |
|          | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน              |       |          |           |            |           |           | 180,622.62  |

สำรวจ .....  
(นายสรัญญ์ อักษรพาลี)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ประมาณการ .....  
(นายสัญญา คาวปิโยก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## วัสดุลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง : ..... สาขาทาง : ..... ม.4 บ้านทรายทอง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

คำนวณระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รวมบรรทุก 10 ล้อ) น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

แหล่งวัสดุลูกรัง : ..... เขตหลวง

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 14.00 กม.

ทางผิวลาดยาง / คอนกรีต

|                |    |            |   |      |     |
|----------------|----|------------|---|------|-----|
| ระยะทางราบ     | 13 | กม. x 1.00 | = | 13   | กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 1  | กม. x 1.95 | = | 1.95 | กม. |
| ระยะทางภูเขา   | 0  | กม. x 2.52 | = | 0    | กม. |

ทางผิวลูกรัง

|                |   |            |   |   |     |
|----------------|---|------------|---|---|-----|
| ระยะทางราบ     | 0 | กม. x 1.23 | = | 0 | กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 0 | กม. x 2.18 | = | 0 | กม. |
| ระยะทางภูเขา   | 0 | กม. x 2.75 | = | 0 | กม. |

ระยะทางรวม D = 14.95 กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L = 1.07

ค่าขนส่งจากตารางทางราบ/ลาดยาง 14.00 กม. = 66.76

ค่าขนส่ง = F \* (ค่าขนส่งจากตาราง) = 71.29

ลูกรัง/หินผุ

(1) ค่าวัสดุที่แหล่ง : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 55.00 บาท (หลวม)

(2) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ตัด : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 33.52 บาท

(3) ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 71.29 บาท

(4, รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (1)+(2)+(3) : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 159.81 บาท

(5) อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (4) x 1.6 : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 255.70 บาท

(6) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ : ค่างาน ลบ.ม. ละ = - บาท

(7) รวม (5)+(6) : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 255.70 บาท

...รวมค่างานลูกรัง/หินผุ : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 255.70 บาท (แน่น)

(8) ค่าคันล้มกอง : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 6.48

...รวมค่างานต้นทุนหินผุ(7)+(8) : ค่างาน ลบ.ม. ละ = 262.18

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 13.68                  | 19.16                    | 41                   | 135.06                 | 189.09                   | 81                   | 264.50                 | 370.31                   |
| 2                    | 15.46                  | 21.65                    | 42                   | 138.30                 | 193.61                   | 82                   | 267.74                 | 374.84                   |
| 3                    | 17.24                  | 24.14                    | 43                   | 141.53                 | 198.14                   | 83                   | 270.97                 | 379.36                   |
| 4                    | 19.02                  | 26.63                    | 44                   | 144.77                 | 202.67                   | 84                   | 274.23                 | 383.92                   |
| 5                    | 20.80                  | 29.12                    | 45                   | 148.00                 | 207.20                   | 85                   | 277.46                 | 388.44                   |
| 6                    | 22.58                  | 31.61                    | 46                   | 151.24                 | 211.74                   | 86                   | 280.68                 | 392.95                   |
| 7                    | 25.03                  | 35.05                    | 47                   | 154.48                 | 216.27                   | 87                   | 283.92                 | 397.49                   |
| 8                    | 28.27                  | 39.58                    | 48                   | 157.71                 | 220.80                   | 88                   | 287.16                 | 402.02                   |
| 9                    | 31.50                  | 44.11                    | 49                   | 160.95                 | 225.33                   | 89                   | 290.39                 | 406.54                   |
| 10                   | 34.74                  | 48.64                    | 50                   | 164.19                 | 229.86                   | 90                   | 293.64                 | 411.09                   |
| 11                   | 37.98                  | 53.17                    | 51                   | 167.42                 | 234.39                   | 91                   | 296.88                 | 415.63                   |
| 12                   | 41.21                  | 57.70                    | 52                   | 170.66                 | 238.92                   | 92                   | 300.11                 | 420.15                   |
| 13                   | 44.45                  | 62.23                    | 53                   | 173.89                 | 243.45                   | 93                   | 303.33                 | 424.66                   |
| 14                   | 47.68                  | 66.76                    | 54                   | 177.13                 | 247.98                   | 94                   | 306.57                 | 429.20                   |
| 15                   | 50.92                  | 71.29                    | 55                   | 180.37                 | 252.51                   | 95                   | 309.83                 | 433.76                   |
| 16                   | 54.16                  | 75.82                    | 56                   | 183.61                 | 257.05                   | 96                   | 313.04                 | 438.26                   |
| 17                   | 57.39                  | 80.35                    | 57                   | 186.84                 | 261.58                   | 97                   | 316.28                 | 442.79                   |
| 18                   | 60.63                  | 84.88                    | 58                   | 190.07                 | 266.10                   | 98                   | 319.53                 | 447.34                   |
| 19                   | 63.87                  | 89.41                    | 59                   | 193.30                 | 270.63                   | 99                   | 322.77                 | 451.87                   |
| 20                   | 67.10                  | 93.94                    | 60                   | 196.55                 | 275.16                   | 100                  | 325.99                 | 456.38                   |
| 21                   | 70.34                  | 98.47                    | 61                   | 199.79                 | 279.71                   | 101                  | 329.23                 | 460.92                   |
| 22                   | 73.57                  | 103.00                   | 62                   | 203.02                 | 284.23                   | 102                  | 332.48                 | 465.48                   |
| 23                   | 76.81                  | 107.53                   | 63                   | 206.26                 | 288.76                   | 103                  | 335.72                 | 470.01                   |
| 24                   | 80.05                  | 112.06                   | 64                   | 209.49                 | 293.29                   | 104                  | 338.94                 | 474.51                   |
| 25                   | 83.28                  | 116.59                   | 65                   | 212.74                 | 297.83                   | 105                  | 342.17                 | 479.04                   |
| 26                   | 86.52                  | 121.12                   | 66                   | 215.96                 | 302.35                   | 106                  | 345.42                 | 483.59                   |
| 27                   | 89.75                  | 125.65                   | 67                   | 219.20                 | 306.88                   | 107                  | 348.65                 | 488.12                   |
| 28                   | 92.99                  | 130.19                   | 68                   | 222.43                 | 311.41                   | 108                  | 351.90                 | 492.66                   |
| 29                   | 96.23                  | 134.72                   | 69                   | 225.68                 | 315.95                   | 109                  | 355.12                 | 497.17                   |
| 30                   | 99.46                  | 139.25                   | 70                   | 228.91                 | 320.48                   | 110                  | 358.36                 | 501.71                   |
| 31                   | 102.70                 | 143.78                   | 71                   | 232.15                 | 325.02                   | 111                  | 361.62                 | 506.27                   |
| 32                   | 105.93                 | 148.31                   | 72                   | 235.39                 | 329.54                   | 112                  | 364.85                 | 510.79                   |
| 33                   | 109.17                 | 152.84                   | 73                   | 238.62                 | 334.07                   | 113                  | 368.09                 | 515.33                   |
| 34                   | 112.41                 | 157.37                   | 74                   | 241.84                 | 338.58                   | 114                  | 371.31                 | 519.83                   |
| 35                   | 115.64                 | 161.90                   | 75                   | 245.09                 | 343.13                   | 115                  | 374.54                 | 524.35                   |
| 36                   | 118.88                 | 166.43                   | 76                   | 248.32                 | 347.65                   | 116                  | 377.79                 | 528.90                   |
| 37                   | 122.12                 | 170.96                   | 77                   | 251.56                 | 352.18                   | 117                  | 381.00                 | 533.40                   |
| 38                   | 125.35                 | 175.49                   | 78                   | 254.79                 | 356.71                   | 118                  | 384.23                 | 537.91                   |
| 39                   | 128.59                 | 180.02                   | 79                   | 258.03                 | 361.24                   | 119                  | 387.48                 | 542.47                   |
| 40                   | 131.83                 | 184.56                   | 80                   | 261.27                 | 365.77                   | 120                  | 390.74                 | 547.04                   |

## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

| ลำดับ | ลักษณะงาน                           | หน่วย      | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                     |            |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานวางป่าขุดต่อ                     |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                             | ตร.ม.      | 1.51                      | 0.22                | 0.28  | 1.73            | 1.79  |
|       | ขนาดกลาง                            | ตร.ม.      | 3.12                      | 0.55                | 0.69  | 3.67            | 3.81  |
|       | ขนาดหนัก                            | ตร.ม.      | 4.73                      | 0.78                | 0.98  | 5.51            | 5.71  |
| 2     | งานดินคันทาง                        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                            | ลบ.ม. หลวม | 18.26                     | 3.51                | 4.39  | 21.77           | 22.65 |
|       | บดทับ                               | ลบ.ม. แน่น | 35.14                     | 10.80               | 13.50 | 45.94           | 48.64 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง              |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                        | ลบ.ม. ปกติ | 18.41                     | 3.06                | 3.83  | 21.47           | 22.24 |
|       | - ดัก                               | ลบ.ม. หลวม | 6.58                      | 1.70                | 2.13  | 8.28            | 8.71  |
|       | หินผุ - ขุดตัด                      | ลบ.ม. ปกติ | 29.34                     | 3.34                | 4.18  | 32.68           | 33.52 |
|       | - ดันและดัก                         | ลบ.ม. หลวม | 35.18                     | 5.18                | 6.48  | 40.36           | 41.66 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด                | ลบ.ม. ปกติ | 62.91                     | 4.66                | 5.83  | 67.57           | 68.74 |
|       | - ดันและดัก                         | ลบ.ม. หลวม | 57.69                     | 19.00               | 23.75 | 76.69           | 81.44 |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                            | ลบ.ม. หลวม | 25.55                     | 6.52                | 8.15  | 32.07           | 33.70 |
|       | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)              | ลบ.ม. แน่น | 8.30                      | 1.46                | 1.83  | 9.76            | 10.13 |
|       | บดทับ                               | ลบ.ม. แน่น | 42.16                     | 12.96               | 16.20 | 55.12           | 58.36 |
| 5     | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)              | ลบ.ม. แน่น | 15.61                     | 2.75                | 3.44  | 18.36           | 19.05 |
|       | บดทับ                               | ลบ.ม. แน่น | 50.23                     | 20.90               | 26.13 | 71.13           | 76.36 |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )              |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( Blend )                       | ลบ.ม. แน่น | 20.51                     | 4.20                | 5.25  | 24.71           | 25.76 |
|       | บดทับ                               | ลบ.ม. แน่น | 61.61                     | 25.71               | 32.14 | 87.32           | 93.75 |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบ้นไค                 | ลบ.ม. แน่น | 6.43                      | 1.66                | 2.08  | 8.09            | 8.51  |
| 8     | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ       |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 8.83                      | 2.11                | 2.64  | 10.94           | 11.47 |
|       | หินคลุก 10 ซม.                      | ตร.ม.      | 10.77                     | 3.38                | 4.23  | 14.15           | 15.00 |
|       | ผิว AC 5 ซม.                        | ตร.ม.      | 9.61                      | 1.75                | 2.19  | 11.36           | 11.80 |
| 9     | งานราดยางโพรมิคัต                   | ตร.ม.      | 6.66                      | 0.62                | 0.78  | 7.28            | 7.44  |
| 10    | งานราดยางแทคคัต                     | ตร.ม.      | 6.17                      | 0.88                | 1.10  | 7.05            | 7.27  |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                     |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                 | ตร.ม.      | 14.42                     | 2.21                | 2.76  | 16.63           | 17.18 |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                 | ตร.ม.      | 19.93                     | 3.05                | 3.81  | 22.98           | 23.74 |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )           | ตร.ม.      | 29.63                     | 4.54                | 5.68  | 34.17           | 35.31 |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )             | ตร.ม.      | 43.39                     | 6.64                | 8.30  | 50.03           | 51.69 |
| 12    | งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                 | ลบ.ม. หลวม | 1.81                      | 0.49                | 0.61  | 2.30            | 2.42  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                 | ลบ.ม. หลวม | 2.50                      | 0.68                | 0.85  | 3.18            | 3.35  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )           | ลบ.ม. หลวม | 3.71                      | 1.00                | 1.25  | 4.71            | 4.96  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )             | ลบ.ม. หลวม | 5.44                      | 1.47                | 1.84  | 6.91            | 7.28  |




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาคู่มือจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                    | หน่วย     | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                              |           |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                | ตัน       | 366.44                    | 16.77               | 20.96 | 383.21          | 387.40 |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 250,000                   |                     |       |                 |        |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.           |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บนผิวโพรมีโต้ด                               | ตร.ม.     | 12.20                     | 2.82                | 3.53  | 15.02           | 15.73  |
|       | บนผิวเทคโต้ด                                 | ตร.ม.     | 9.46                      | 2.28                | 2.85  | 11.74           | 12.31  |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                             |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 150,000                   |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                | ลบ.ม.     | 160.18                    | 35.15               | 43.94 | 195.33          | 204.12 |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                              | ลบ.ม./กม. | 12.89                     | 1.74                | 2.18  | 14.63           | 15.07  |
|       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                   | เมตร      | 15.26                     | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                              | ตร.ม.     | 10.20                     | 1.92                | 2.40  | 12.12           | 12.60  |
|       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง               | เมตร      | 20.86                     | 2.53                | 3.16  | 23.39           | 24.02  |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                      | เมตร      | 12.16                     | 2.39                | 2.99  | 14.55           | 15.15  |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                          | ตร.ม.     | 8.21                      | 1.06                | 1.33  | 9.27            | 9.54   |
| 15    | งาน Stabilized Layer                         |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แ่น | 32.73                     | 11.03               | 13.79 | 43.76           | 46.52  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แ่น | 41.07                     | 5.29                | 6.61  | 46.36           | 47.68  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แ่น | 36.00                     | 11.03               | 13.79 | 47.03           | 49.79  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แ่น | 41.07                     | 5.29                | 6.61  | 46.36           | 47.68  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                           | ตร.ม.     | 22.89                     | 5.92                | 7.40  | 28.81           | 30.29  |
|       | บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                           | ตร.ม.     | 28.61                     | 7.39                | 9.24  | 36.00           | 37.85  |
|       | บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                           | ตร.ม.     | 38.15                     | 9.86                | 12.33 | 48.01           | 50.48  |
|       | บดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                           | ตร.ม.     | 45.77                     | 11.83               | 14.79 | 57.60           | 60.56  |
| 17    | งาน Slurry Seal                              | ตร.ม.     | 10.27                     | 2.07                | 2.59  | 12.34           | 12.86  |
| 18    | งาน Fog Spray                                | ตร.ม.     | 2.36                      | 0.39                | 0.49  | 2.75            | 2.85   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บดลึก 3 ซม.                                  | ตร.ม.     | 44.39                     | 5.86                | 7.33  | 50.25           | 51.72  |
|       | บดลึก 4 ซม.                                  | ตร.ม.     | 60.56                     | 7.39                | 9.24  | 67.95           | 69.80  |
|       | บดลึก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 73.36                     | 8.11                | 10.14 | 81.47           | 83.50  |
|       | บดลึก 6 ซม.                                  | ตร.ม.     | 88.93                     | 9.00                | 11.25 | 97.93           | 100.18 |
| 20    | งาน Milling                                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บดลึก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 10.64                     | 1.97                | 2.46  | 12.61           | 13.10  |
|       | บดลึก 10 ซม.                                 | ตร.ม.     | 12.41                     | 2.30                | 2.88  | 14.71           | 15.29  |





# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ผนวก<br>1 | Factor F<br>ผนวก<br>2 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                           | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                          |          |                       |                       |
| ≤ 5                       | 20.8338                              | 1.1666          | 5.5000      | 27.5004           | 1.2750             | 1.0700                   | 1.3642   | 1.3848                | 1.4054                |
| 10                        | 16.0808                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.7474           | 1.2274             | 1.0700                   | 1.3133   | 1.3345                | 1.3557                |
| 20                        | 10.6384                              | 1.1666          | 5.5000      | 17.3050           | 1.1730             | 1.0700                   | 1.2551   | 1.2742                | 1.2933                |
| 30                        | 7.5559                               | 1.1666          | 5.5000      | 14.2225           | 1.1422             | 1.0700                   | 1.2221   | 1.2394                | 1.2567                |
| 40                        | 7.4310                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.5976           | 1.1359             | 1.0700                   | 1.2154   | 1.2342                | 1.2530                |
| 50                        | 6.9412                               | 1.1666          | 5.0000      | 13.1078           | 1.1310             | 1.0700                   | 1.2101   | 1.2290                | 1.2480                |
| 60                        | 6.3772                               | 1.1666          | 5.0000      | 12.5438           | 1.1254             | 1.0700                   | 1.2041   | 1.2230                | 1.2418                |
| 70                        | 6.3435                               | 1.1666          | 4.5000      | 12.0101           | 1.1201             | 1.0700                   | 1.1985   | 1.2177                | 1.2370                |
| 80                        | 6.0233                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.6899           | 1.1168             | 1.0700                   | 1.1949   | 1.2143                | 1.2336                |
| 90                        | 5.4722                               | 1.1666          | 4.5000      | 11.1388           | 1.1113             | 1.0700                   | 1.1890   | 1.2078                | 1.2265                |
| 100                       | 5.1693                               | 1.1666          | 4.5000      | 10.8359           | 1.1083             | 1.0700                   | 1.1858   | 1.2042                | 1.2226                |
| 110                       | 4.7961                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.9627            | 1.0996             | 1.0700                   | 1.1765   | 1.1945                | 1.2125                |
| 120                       | 4.7235                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.8901            | 1.0989             | 1.0700                   | 1.1758   | 1.1940                | 1.2122                |
| 130                       | 4.4428                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.6094            | 1.0960             | 1.0700                   | 1.1727   | 1.1906                | 1.2085                |
| 140                       | 4.3285                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.4951            | 1.0949             | 1.0700                   | 1.1715   | 1.1895                | 1.2076                |
| 150                       | 4.1865                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.3531            | 1.0935             | 1.0700                   | 1.1700   | 1.1879                | 1.2057                |
| 160                       | 4.0853                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.2519            | 1.0925             | 1.0700                   | 1.1689   | 1.1869                | 1.2049                |
| 170                       | 4.0051                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1717            | 1.0917             | 1.0700                   | 1.1681   | 1.1860                | 1.2039                |
| 180                       | 3.9481                               | 1.1666          | 4.0000      | 9.1147            | 1.0911             | 1.0700                   | 1.1674   | 1.1853                | 1.2031                |
| 190                       | 4.2661                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9327            | 1.0893             | 1.0700                   | 1.1655   | 1.1843                | 1.2031                |
| 200                       | 4.2419                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.9085            | 1.0890             | 1.0700                   | 1.1652   | 1.1840                | 1.2027                |
| 210                       | 4.1793                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.8459            | 1.0884             | 1.0700                   | 1.1645   | 1.1835                | 1.2024                |
| 220                       | 4.0683                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.7349            | 1.0873             | 1.0700                   | 1.1634   | 1.1821                | 1.2009                |
| 230                       | 3.9805                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.6471            | 1.0864             | 1.0700                   | 1.1624   | 1.1810                | 1.1997                |
| 240                       | 3.8615                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.5281            | 1.0852             | 1.0700                   | 1.1611   | 1.1796                | 1.1980                |
| 250                       | 3.7521                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.4187            | 1.0841             | 1.0700                   | 1.1599   | 1.1782                | 1.1965                |
| 260                       | 3.6511                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.3177            | 1.0831             | 1.0700                   | 1.1589   | 1.1770                | 1.1951                |
| 270                       | 3.5577                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.2243            | 1.0822             | 1.0700                   | 1.1579   | 1.1759                | 1.1939                |
| 280                       | 3.4708                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.1374            | 1.0813             | 1.0700                   | 1.1569   | 1.1748                | 1.1926                |
| 290                       | 3.3900                               | 1.1666          | 3.5000      | 8.0566            | 1.0805             | 1.0700                   | 1.1561   | 1.1738                | 1.1915                |
| 300                       | 3.3145                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9811            | 1.0798             | 1.0700                   | 1.1553   | 1.1729                | 1.1905                |
| 350                       | 3.2735                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.9401            | 1.0794             | 1.0700                   | 1.1549   | 1.1724                | 1.1900                |
| 400                       | 3.1484                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.8150            | 1.0781             | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1712                | 1.1890                |
| 450                       | 3.1265                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.7931            | 1.0779             | 1.0700                   | 1.1533   | 1.1710                | 1.1887                |
| 500                       | 3.0167                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.6833            | 1.0768             | 1.0700                   | 1.1521   | 1.1698                | 1.1875                |
| 700                       | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400            | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                | 1.1841                |
| > 700                     | 2.7734                               | 1.1666          | 3.5000      | 7.4400            | 1.0744             | 1.0700                   | 1.1496   | 1.1668                | 1.1841                |

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



## ขอบเขตงาน

### (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายซอยนาล้อม หมู่ที่ ๔  
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายซอยนาล้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร โดยการกรุยทางลงวัสดุลูกรังปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบบดอัดแน่น พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบ กองช่าง อบต.ละแม กำหนด) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายซอยนาล้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร โดยการกรุยทางลงวัสดุลูกรังปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบบดอัดแน่น พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบ กองช่าง อบต.ละแม กำหนด) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

/๕.ระยะเวลา...

**๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน**

๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตรา ร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

เกณฑ์ราคา (พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด)

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

**๙. อัตราค่าปรับ**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

**๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือ ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่ เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการ ดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

**• มาตรฐานฝีมือช่าง**

เมื่อผู้เสนอราคารายใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้ แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

- ให้ใส่คิวอาร์โค้ดแสดงในป้ายโครงการงานก่อสร้าง โดยมีขนาด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายสมชาย หนูทองแก้ว

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

[www.lamae.go.th](http://www.lamae.go.th)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสมชาย หนูทองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสัญญา ดาวเปี้ยก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวสุมาลี อักษรสม)