

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทพย์ธารา หมู่ที่ ๘ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสะสม) ๕๐๐,๐๐๐.-บาท. (ห้าแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทพย์ธารา หมู่ที่ ๘ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๐...กุมภาพันธ์...๒๕๖๐...เป็นเงิน..๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากนุ้ย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทพย์ธารา หมู่ที่ ๘ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสะสม) ๕๐๐,๐๐๐.-บาท. (ห้าแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทพย์ธารา หมู่ที่ ๘ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๐...กุมภาพันธ์...๒๕๖๐...เป็นเงิน..๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากนุ้ย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประเภท งานถนน (ผิวจราจรจราจรคอนกรีต)

แบบ ปร. 5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...

สถานที่ดำเนินการ

สายทาง ทิพย์ธารา ม. 8 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

แบบเลขที่

จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 180 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	359,749.59	1.3822	497,245.88	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,245.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	(ตัวอักษร)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	180.00 ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	694.44 บาท / ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ 104 / 2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(.....)นางพิกุล มากนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นางสาวราณี รักดี)

(นายอภิชา สมชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

รายการประเมินราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 15 ม. x 15 ม. x 3 ชั้น

ไหลทางดินผูกมัด 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ทิพย์ธารา ม. 8 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละแม

สำนักงาน...อบต.ละแม.....

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	180.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	4.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหลทางดินผูกมัด	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	1.27	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	720.00	ตร.ม.	-	-	11.06	7,963.20	7,963.20	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	120.56	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	68.00	ลบ.ม.	208.68	14,190.24	รวมค่าแรง		14,190.24	
	- งานไหลทาง (ดินผูกมัดอัดแน่น)	27.00	ลบ.ม.	284.20	7,673.40	รวมค่าแรง		7,673.40	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	72.00	ลบ.ม.	560.75	40,374.00	99.00	7,128.00	47,502.00	
	- ไม้แบบ	16.74	ตร.ม.	536.07	8,973.81	-	-	8,973.81	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	360.00	ม.	-	-	21.94	7,898.40	7,898.40	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	-	-	12.41	8,935.20	8,935.20	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	180.00	ม.	-	-	14.25	2,565.00	2,565.00	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	7.58	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	42.06	504.72	รวมค่าแรง		504.72	
	ตะแกรงเหล็กวายเมท dai 4 mm@ 0.20 m	720.00	ตร.ม.	35.00	25,200.00	5.00	3,600.00	28,800.00	
	เหล็กเสริม DB16	304.31	กก.	18.91	5,754.50	3.300	1,004.22	6,758.72	
	เหล็กเสริม RB15	111.09	กก.	19.90	2,210.69	3.300	366.60	2,577.29	
	เหล็กเสริม RB19	8.92	กก.	19.60	174.83	2.900	25.86	200.69	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	108.00	ลบ.ม.	1,985.99	214,486.92	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		214,486.92	
	หรือกำลังอัดประลัย 7 วันไม่น้อยกว่า 75%								
	ของกำลังอัดที่กำหนด								
	แอสฟัลท์รอยต่อ	36.00	ลิตร	20.00	720.00	-	-	720.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	320,263.1	359,749.6	39,486.5	320,263.1	

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัญญา คาวบิชก)

(นายจิตพันธ์ จันทน์สนะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางช่างโยธาชำนาญงาน