

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาเสร็จ-ทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสะสม) .....๕๐๐,๐๐๐.-บาท. (ห้าแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาเสร็จ-ทรายทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...เป็นเงิน..๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ .....ปร.๔.....

๕.๒ .....ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....นางพิกุล มากน้าย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ .....นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ .....นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประเภท งานถนน ( ผิวจราจรจราจรคอนกรีต )

แบบ ปร. 5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...

สถานที่ดำเนินการ

สายทาง เขาเสร็จ-ทรายทอง ม. 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

แบบเลขที่ .....

จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่    | รายการ                                                                                                           | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|-----------|
|             | <b>ประเภท งานถนน</b>                                                                                             |                            |          |                         |           |
| 1           | งานก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>(ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>ระยะทาง 145 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.) | 359,899.19                 | 1.3822   | 497,452.66              | ฝนตกชุก 1 |
| 2           | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                                                         | 3,000.00                   | 1        | 3,000.00                |           |
|             | <b>เงื่อนไข</b>                                                                                                  |                            |          |                         |           |
|             | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%                                                                                      |                            |          |                         |           |
|             | เงินประกันผลงานหัก.....0.00%                                                                                     |                            |          |                         |           |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%                                                                                        |                            |          |                         |           |
|             | ภาษี..... 7.00%                                                                                                  |                            |          |                         |           |
| <b>สรุป</b> | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   |                            |          | 500,452.66              |           |
|             | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                |                            |          |                         |           |
|             | (ตัวอักษร)                                                                                                       |                            |          |                         |           |
|             | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง                                                                                  | 145.00 ม.                  |          |                         |           |
|             | เฉลี่ยราคาประมาณ                                                                                                 | 689.66 บาท / ตร.ม.         |          |                         |           |

ผู้ประมาณการ .....

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ .....

(นายชิตพันธุ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาร้านาญงาน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ 114 / 2560 ลว. 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(.....)นางพิกุล มากนั้

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ

(.....)นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ

(.....)นายสมชาย หุ่นทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นางสาวราณี รักดี)

(นายอภิชา สมชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

โหล่ทางดินผูกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง เขาเสร็จ-ทรายทอง ม. 4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่ .....

รายการเลขที่ .....

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละแม .....

สำนักงาน...อบต.ละแม.....

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน            | หน่วย | ราคาวัสดุของ(บาท) |            | ค่าแรงงาน(บาท)     |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|------------------|-------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------------|----------|
|          |                                         |                  |       | หน่วยละ           | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |                               |          |
| 1        | งานปรับปรุงถนนหน้าวัด                   |                  |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม ทน 0.15 ม.     |                  |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ระยะทาง                                 | 145.00           | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ผิวจราจรกว้าง                           | 5.00             | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ความหนา                                 | 0.15             | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | โหล่ทางดินผูกกว้าง                      | 0.50             | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | - งานกรุยทางตามป่า                      | -                | ตร.ม. | -                 | -          | 1.27               | -         | -                             |          |
|          | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม   | 870.00           | ตร.ม. | -                 | -          | 11.06              | 9,622.20  | 9,622.20                      |          |
|          | - งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น                | -                | ลบ.ม. | 120.56            | -          | รวมค่าแรง          |           | -                             |          |
|          | - งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)   | <del>70.00</del> | ลบ.ม. | 208.68            | 14,607.60  | รวมค่าแรง          |           | 14,607.60                     |          |
|          | - งานโหล่ทาง (ดินผูกบดอัดแน่น)          | 21.75            | ลบ.ม. | 400.09            | 8,701.95   | รวมค่าแรง          |           | 8,701.95                      |          |
|          | - ทราดยาบปราบระดับ (อัดแน่น)            | 72.50            | ลบ.ม. | 560.75            | 40,654.37  | 99.00              | 7,177.50  | 47,831.87                     |          |
|          | - ไม้แบบ                                | 13.49            | ตร.ม. | 536.07            | 7,231.58   | -                  | -         | 7,231.58                      |          |
|          | ค่าแบบข้าง คัดตามยาว 2 ข้าง             | 290.00           | ม.    | -                 | -          | 21.94              | 6,362.60  | 6,362.60                      |          |
|          | - ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.       | 725.00           | ตร.ม. | -                 | -          | 12.41              | 8,997.25  | 8,997.25                      |          |
|          | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง          | 145.00           | ม.    | -                 | -          | 14.25              | 2,066.25  | 2,066.25                      |          |
|          | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                     | -                | ตร.ม. | -                 | -          | 7.58               | -         | -                             |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 15.00            | กก.   | 42.06             | 630.90     | รวมค่าแรง          |           | 630.90                        |          |
|          | ตะแกรงเหล็กวายเมท dai 4 mm@ 0.20 m      | 725.00           | ตร.ม. | 35.00             | 25,375.00  | 5.00               | 3,625.00  | 29,000.00                     |          |
|          | เหล็กเสริม DB16                         | 245.14           | กก.   | 18.91             | 4,635.60   | 3.300              | 808.96    | 5,444.56                      |          |
|          | เหล็กเสริม RB15                         | 111.86           | กก.   | 19.90             | 2,226.01   | 3.300              | 369.14    | 2,595.15                      |          |
|          | เหล็กเสริม RB19                         | 11.15            | กก.   | 19.60             | 218.54     | 2.900              | 32.33     | 250.87                        |          |
|          | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc      | 108.75           | ลบ.ม. | 1,985.99          | 215,976.41 | บวกค่าขนส่ง 10 กม. |           | 215,976.41                    |          |
|          | หรือกำลังอัดประลัย 7 วันไม่น้อยกว่า 75% |                  |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ของกำลังอัดที่กำหนด                     |                  |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | แอสฟัลท์รอยต่อ                          | 29.00            | ลิตร  | 20.00             | 580.00     | -                  | -         | 580.00                        |          |
|          |                                         |                  |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                    |                  |       | ตรวจสอบ           | 320,838.0  | 359,899.2          | 39,061.2  |                               |          |

ประมาณการ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัญญา คาวปิย)

(นายจิตติพันธุ์ จันทน์เสนะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธารับงาน