

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทรัพย์ทวี (ความยาวน้อย) หมู่ที่ ๑๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสะสม) ๕๐๐,๐๐๐.-บาท. (ห้าแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทรัพย์ทวี (ความยาวน้อย) หมู่ที่ ๑๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ไหล่ทาง หินผูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๐...กุมภาพันธ์...๒๕๖๐...เป็นเงิน...๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากนุ้ย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภท **งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)** แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...**
 สถานที่ดำเนินการ **สายทาง ทรัพย์ทวี(ความยาวน้อย) ม. 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม...**
 แบบเลขที่ จำนวน **0** แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน **1** แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. พน 0.15 ม. ระยะทาง 145 เมตร ไหลทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	359,899.19	1.3822	497,452.66	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,452.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	145.00 ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	689.66 บาท / ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ
 (นายสัญญา คาวเปี้ยก)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ
 (นายชิตพันธ์ จันทน์เสนาะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ **110 / 2560** ลง **10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560**
 (.....)นางพิกุล มากนุ้ย **ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ**
 (.....)นางสาวรุ่งทิว สุขเจริญ **ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ**
 (.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว **ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ**

เห็นชอบ.....
 (นางสาวราณี รักดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....
 (นายอภิชา สมชื่อ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ **10 กุมภาพันธ์ 2560**

รายการประมาณการค่าจ้างและแรงงาน งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง

145.00 ม.

โหลทางดินผูกกว้าง 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ทรัพย์ทวี(ควนยายน้อย) ม. 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละแม.....

สำนักงาน...อบต.ละแม.....

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	145.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	โหลทางดินผูกกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	1.27	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยดินและบดอัดคันทางเดิม	870.00	ตร.ม.	-	-	11.06	9,622.20	9,622.20	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	120.56	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	~~70.00~~	ลบ.ม.	208.68	14,607.60	รวมค่าแรง		14,607.60	
	- งานโหลทาง (หินผุบดอัดแน่น)	21.75	ลบ.ม.	400.09	8,701.95	รวมค่าแรง		8,701.95	
	- ทราดยาถมปรับระดับ (อัดแน่น)	72.50	ลบ.ม.	560.75	40,654.37	99.00	7,177.50	47,831.87	
	- ไม้แบบ	13.49	ตร.ม.	536.07	7,231.58	-	-	7,231.58	
	ค่าแบบช่าง คัดตามยาว 2 ข้าง	290.00	ม.	-	-	21.94	6,362.60	6,362.60	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	725.00	ตร.ม.	-	-	12.41	8,997.25	8,997.25	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคาง	145.00	ม.	-	-	14.25	2,066.25	2,066.25	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	7.58	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	42.06	630.90	รวมค่าแรง		630.90	
	ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด dai 4 mm@ 0.20 m	725.00	ตร.ม.	35.00	25,375.00	5.00	3,625.00	29,000.00	
	เหล็กเสริม DB16	245.14	กก.	18.91	4,635.60	3.300	808.96	5,444.56	
	เหล็กเสริม RB15	111.86	กก.	19.90	2,226.01	3.300	369.14	2,595.15	
	เหล็กเสริม RB19	11.15	กก.	19.60	218.54	2.900	32.33	250.87	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 ksc	108.75	ลบ.ม.	1,985.99	215,976.41	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		215,976.41	
	หรือกำลังอัดประลัย 7 วันไม่น้อยกว่า 75%								
	ของกำลังอัดที่กำหนด								
	แอสฟัลท์รองต่อ	29.00	ลิตร	20.00	580.00	-	-	580.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	320,838.0	359,899.2	39,061.2		

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปิก)

(นายจิตพันธ์ุ จันทร์ณะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธารักษาณงาน