

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทรายทอง
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๖๘,๗๐๐.-.....บาท.

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทรายทอง
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบปริมาณการราคา ประ.๔ และ ประ.๕ กองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ มีนาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน..... ๓๖๘,๗๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ประ.๔.....

๕.๒ ประ.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากน้อย..... ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร








หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเอนกประสงค์	279,758.14	1.3074	365,755.79	FACTOR F 1.3074
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	จำนวน 1 ป้าย				เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			368,755.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			368,700.00	
สามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

ลงชื่อ  ประมาณราคา (นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงชื่อ  (นายสมชาย หนูทองแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ  เห็นชอบ (นางสาวราณี รักดี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ลงชื่อ  อนุมัติ (นายอัมมิชา สมชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ละแม ที่ 1๙๔ /2560 ลว. ๑ มี.ค. 2560 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางพิกุล มากน่วย) ลงชื่อ  กรรมการ (นางสุวรรังษิ์วา สุขเจริญ) ลงชื่อ  กรรมการ (นายสมชาย หนูทองแก้ว) กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 2560
--	--

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

แผ่นที่ 1 / 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานปรับพื้นที่	180.00	ตร.ม.	0	0	9.00	1,620.00	1,620.00
2	งานหินใหญ่เบอร์ 3 - 5	0.00	ลบ.ม.	350.00	0.00	91.00	0.00	-
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	560.75	0.00	91.00	0.00	-
4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 ksc)	0.00	ลบ.ม.	2,400.00	0.00	398.00	0.00	-
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 ksc)	13.7	ลบ.ม.	2,580.00	35,346.00	391.00	5,356.70	40,702.70
6	งานเหล็กเสริม							
	RB 6 มม.	0.22	ตัน	22,304.63	4,907.02	3,401.00	748.22	5,655.24
	DB 12 มม.	0.49	ตัน	19,520.24	9,603.96	3,401.00	1,673.29	11,277.25
	RB 15 มม.	0.00	ตัน	19,904.4	0.0	3,401.00	0.00	-
	ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	42.06	1,051.50	0	0	1,051.50
7	งานไม้แบบ	32.00	ลบ.ฟ.	265.00	8,480.00	133.00	4,256.00	12,736.00
	ตะปู	15.00	กก.	37.38	560.70	0	0	560.70
8	งานพื้น							
	งานปูอิฐตัวหนอน	180.00	ตร.ม.	695.00	125,100.0	125.00	22,500.00	147,600.00
	งานทรายหยาบปรับพื้นที่หนา 0.05 เมตร	9.00	ลบ.ม.	560.75	5,046.75	82.00	738.00	5,784.75
9	งานตกแต่งผิวผนัง							
	งานฉาบปูนเรียบ	82.00	ตร.ม.	35.00	2,870.00	70.00	5,740.00	8,610.00
10	งานทาสี							
	สีน้ำพลาสติกรองพื้นปูนใหม่	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	30.00	1,800.00	3,300.00
	สีน้ำพลาสติก	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	30.00	1,800.00	3,300.00
	ยอดยกไป							242,198.14

ลงชื่อ




ผู้สำรวจ

(นายสัญญา คาวเบียง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชิตพันธุ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาชำนานงาน

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

แผ่นที่ 2 / 2

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	ยอดยกมา							242,198.14
11	งานต้นไม้ปรับภูมิทัศน์							
	ต้นจิกบกขนาด ศก.3"	8.00	ต้น	2,600.00	20,800.00	350.00	2,800.00	23,600.00
	ต้นทุกระจงขนาด ศก.3"	4.00	ต้น	2,400.00	9,600.00	250.00	1,000.00	10,600.00
	ต้นสนแผง	8.00	ต้น	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00
	รวมค่างานต้นทุน							279,758.14

लग्ना

Don

ผู้สำรวจ

(นายสัญญา ดาวเปี้ยก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

लग्गो

(นายชิตีพันธุ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา