

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร (โครงการก่อสร้างศูนย์หมู่บ้านขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1๖ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน	296,347.61	1.2726	377,131.96	FACTOR F 1.2726
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			380,131.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			380,000.00	

สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ 96 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,958.33 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ ประมาณราคา

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ 11๑ /2559 ลง. 1๖ ก.พ.2559

(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ _____ ตรวจ

(นางพิกุล มากนัย)

(นายสมชาย หนทองแก้ว)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ เห็นชอบ

(นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ)

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ อนุมัติ

(นายสมชาย หนทองแก้ว)

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1๖ กุมภาพันธ์ 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างศูนย์หมู่บ้านขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

แผ่นที่ 1 / 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานดินชุด	50.40	ลบ.ม.	0	0	81.00	4,082.40	4,082.40
2	งานหินใหญ่เบอร์ 3 - 5	2.81	ลบ.ม.	350.00	983.50	67.00	188.27	1,171.77
3	ทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	606.98	9,104.70	0.00	0.00	9,104.70
4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 ksc)	0.940	ลบ.ม.	2,351.50	2,210.41	391.00	367.54	2,577.95
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 ksc)	23	ลบ.ม.	2,467.57	56,754.11	391.00	8,993.00	65,747.11
6	งานเหล็กเสริม							
	RB 6 มม.	0.189	ตัน	17,309.32	3,271.46	2,801.00	529.39	3,800.85
	RB 12 มม.	0.875	ตัน	16,227.15	14,198.76	2,801.00	2,450.88	16,649.63
	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	154.56	ตร.ม.	30.00	4,636.80	0.00	0.00	4,636.80
	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	42.06	1,261.80	0	0	1,261.80
7	งานไม้แบบ	37.50	ลบ.ฟ.	265.00	9,937.50	133.00	4,987.50	14,925.00
	ตะปู	19.00	กก.	37.38	710.22	0	0	710.22
8	งานหลังคา	155.30	ตร.ม.	0	0	20.00	3,106.00	3,106.00
	ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 1 1/2" หนา 2 มม.	26	ท่อน	260.50	6,773.00	0	0	6,773.00
	ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 2" หนา 2 มม.	25	ลบ.ม.	384.50	9,612.50	0	0	9,612.50
	เหล็ก RB 9 มม	0.080	ตัน	16,051.91	1,284.15	2,801.00	224.08	1,508.23
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	30	ท่อน	453.27	13,598.10	0	0	13,598.10
	แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 9 มม.	20	แผ่น	150.00	3,000.00	0	0	3,000.00
	สลักเกลียวขนาด Ø 12 มม. ยาว 0.50 ม.	40	ชุด	65.00	2,600.00	0	0	2,600.00
	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	320	แผ่น	44.86	14,355.20	0	0	14,355.20
	หนา 5 มม.							
	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	40	แผ่น	52.15	2,086.00	0	0	2,086.00
	ขอยึดกระเบื้อง 8 นิ้ว	640	ตัว	4.58	2,931.20	0	0	2,931.20
	สลักเกลียวขนาด	40	ตัว	3.27	130.80	0	0	130.80
	ยอดยกไป							184,369.26

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างศูนย์หมู่บ้านขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

แผ่นที่ 2 /4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	ยอดยกมา							184,369.26
	งานเชื่อมโครงหลังคา	1,584.60	ก.ก.	0	0	8.50	13,469.10	13,469.10
	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1" x 8"	16.80	เมตร	150.00	2,520.00	69.00	1,159.20	3,679.20
	ทับเชิงชายสำเร็จรูปขนาด 1" x 6"	16.80	เมตร	110.00	1,848.00	0.00	-	1,848.00
9	งานผนังและฝ้า							
	งานก่ออิฐเต็มแผ่น (อิฐมอญ)	14.40	ตร.ม.	350.00	5,040.00	130.00	1,872.00	6,912.00
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐบล็อก)	45.13	ตร.ม.	91.00	4106.83	60.00	2,707.80	6,814.63
10	งานตกแต่งผิวพื้น							
	งานขัดมันเรียบ	158.76	ตร.ม.	35.00	5,556.60	40.00	6,350.40	11,907.00
	งานปูกระเบื้องขนาด 8" x 8"	4.20	ตร.ม.	154.21	647.68	120.00	504.00	1,151.68
11	งานตกแต่งผิวผนัง							
	งานฉาบปูนเรียบ	90.26	ตร.ม.	35.00	3,159.10	70.00	6,318.20	9,477.30
	งานปูกระเบื้องขนาด 8" x 10"	25.40	ตร.ม.	170.10	4,320.54	120.00	3,048.00	7,368.54
12	งานไฟฟ้า							
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36 วัตต์	4	ชุด	285.00	1,140.00	0	0	1,140.00
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x18 วัตต์	2	ชุด	250.00	500.00	0	0	500.00
	สวิตช์	6	ชุด	35.05	210.30	0	0	210.30
	ปลั๊ก	4	ชุด	35.05	140.20	0	0	140.20
	แผงควบคุม	1	แผง	1,200.00	1,200.00	0	0	1,200.00
	สายไฟ 2x1.5	100	เมตร	12.80	1,280.00	0	0	1,280.00
	สายไฟ 2x2.5	100	เมตร	21.31	2,131.00	0	0	2,131.00
	สายเมน	50	เมตร	9.67	483.50	0	0	483.50
	งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร	6	จุด	0.00	0.00	150.00	900.00	900.00
	รวมค่างานต้นทุน							254,981.72

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างศูนย์หมู่บ้านขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร


แผ่นที่ 3 / 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	ยอดยกมา							254,981.72
13	งานประตู - หน้าต่าง							
	ประตูเหล็กม้วนขนาด 2.30 x 2.50 เมตร	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	0	0	8,000.00
	ประตู PVC ขนาด 0.75 x 2.00 เมตร	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	155.00	310.00	2,810.00
	หน้าต่างบานเกล็ดชนิดปรับมุม ขนาด 0.75 x 1.10 เมตร	2	ชุด	450.00	900.00	75.00	150.00	1,050.00
	วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 x 1.10 เมตร	1	บาน	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00
	ชนิด 2 ช่อง							
14	งานสุขภัณฑ์							
	โถส้วมชนิดนั่งยองราดน้ำแบบฐานสูง	2	โถ	532.71	1,065.42	0.00	0.00	1,065.42
	อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	2	อ่าง	150.00	300.00	0	0	300.00
	ก๊อกรน้ำ	2	อัน	107.48	214.96	0.00	0.00	214.96
	ตะแกรงดักขยะ	2	อัน	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00
15	งานประปาและท่อน้ำทิ้ง							
	ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	4	ท่อน	538.32	2,153.28	0	0	2,153.28
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	5	ท่อน	151.40	757.00	0	0	757.00
	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2"	10	ท่อน	96.26	962.60	0	0	962.60
	อุปกรณ์ ข้อต่อ	1	ชุด	450.00	450.00	0	0	450.00
	งานเดินท่อประปาและท่อน้ำทิ้ง	1	ชุด	0	0	500.00	500.00	500.00
16	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม							
	งานดินชุด	3.50	ลบ.ม.	0	0	81.00	283.50	283.50
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	0.406	ลบ.ม.	2,467.57	1,001.83	391.00	158.75	1,160.58
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.20	ตัน	21,591.75	4,318.35	2,801.00	560.20	4,878.55
	ท่อบ่อซิเมนต์สำเร็จรูปขนาด Ø 1.00 เมตร	10	บ่อ	150.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	ฝาปิดท่อบ่อซิเมนต์สำเร็จรูปขนาด Ø 1.00 ม.	2	ฝา	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00
	รวมค่างานต้นทุน							282,227.61

ลงชื่อ


(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา 5


รายการประมาณการ ก่อสร้างศูนย์หมู่บ้านขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	ยอดยกมา							282,227.61
17	งานทาสี							
	สีทากันสนิม	35.00	ตร.ม.	35.00	1,225.00	35.00	1,225.00	2,450.00
	สีน้ำมันสีจริงทาโครงหลังคา,ไม้เชิงชาย	52.00	ตร.ม.	35.00	1,820.00	35.00	1,820.00	3,640.00
	สีน้ำพลาสติกรองพื้นปูนใหม่	73.00	ตร.ม.	25.00	1,825.00	30.00	2,190.00	4,015.00
	สีน้ำพลาสติก	73.00	ตร.ม.	25.00	1,825.00	30.00	2,190.00	4,015.00
	รวมค่างานต้นทุน							296,347.61

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธา 5