

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาชะมด-ท่าชนะ (๔๑๑๒) หมู่ที่ ๖,๑๒ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๑๖,๐๐๐.-.....บาท.
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) ขนาดความกว้าง ๙.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ณ ถนนสายเขาชะมด-ท่าชนะ (๔๑๑๒) หมู่ที่ ๖,๑๒ ต.ละแม อ.ละแม จ. ชุมพร (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบกองช่างอบต. ละแม กำหนด).
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.....เป็นเงิน.....๓๑๖,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางพิกุล มากน้าย.....
๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....
๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

ประเภท **งานปรับปรุงถนน (ผิวจราจรจรดถนนกม.1)** แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...**
 สถานที่ดำเนินการ **ถนนสายเขาชะมด - ท่าชนะ(4112) ม. 6,12 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม...**
 แบบเลขที่ จำนวน **0** แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน **1** แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ **พฤษภาคม พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานปรับปรุงถนน (ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 40 เมตร ไหล่ทางหินลูกรัง 0.50 ม.)	230,746.35	1.3574	313,215.10	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่งหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			316,215.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			316,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	40.00 ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	877.78 บาท / ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปือก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายจิตติพันธุ์ จันทร์แสนะ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)นางพิกุล มากน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ
 (.....)นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 (.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ.....

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

การประมาณราคาค่าปรับปรุง ถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 40.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายเขาชะเมด - ท่าชนะ(4112) ม. 6,12 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบ.ต.ละแม

สำนักงาน ..อบ.ต.ละแม

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 ม ทน 0.15 ม.								
	ระยะทาง	40.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	9.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรูยทางลาดปา	-	ตร.ม.	-	-	1.27	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	360.00	ตร.ม.	-	-	9.00	3,240.00	3,240.00	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	120.56	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)	54.00	ลบ.ม.	871.79	47,076.66	รวมค่าแรง		47,076.66	
	- งานไหล่ทาง (หินผุบดอัดแน่น)	6.00	ลบ.ม.	325.88	1,954.08	รวมค่าแรง		1,954.08	
	- ทราฟฟายปรับระดับ (อัดแน่น)	36.00	ลบ.ม.	495.26	17,829.36	64.00	2,304.00	20,133.36	
	- ไม้แบบ	1.86	ตร.ม.	536.07	997.09	-	-	997.09	
	ค่าแบบข้าง คัดตามยาว 2 ข้าง	80.00	ม.	-	-	12.42	993.60	993.60	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	360.00	ตร.ม.	-	-	10.02	3,607.20	3,607.20	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	40.00	ม.	-	-	22.38	895.20	895.20	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	7.58	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	42.06	294.42	รวมค่าแรง		294.42	
	ตะแกรงเหล็กฉายเมท dal 4 mm@ 0.20 m	360.00	ตร.ม.	35.00	12,600.00	5.00	1,800.00	14,400.00	
	เหล็กเสริม DB12	57.01	กก.	19.08	1,087.75	2.801	159.69	1,247.44	
	เหล็กเสริม RB19	92.31	กก.	18.78	1,733.58	2.801	258.56	1,992.14	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลูกบาศก์ 240 ksc	54.00	ลบ.ม.	2,409.54	130,115.16	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		130,115.16	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	20.00	ลิตร	15.00	300.00	-	-	300.00	
	ดีเส้นแบ่งช่องจราจร(สีขาว)	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	รวมค่าแรง		2,000.00	
	ดีเส้นแบ่งช่องจราจร(สีเหลือง)	6.00	ตร.ม.	250.00	1,500.00	รวมค่าแรง		1,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	215,988.1	229,246.4	13,258.3	230,746.35	

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัญญา คาวเปือก)

(นายจิตพันธ์ จันทน์สนะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธา