



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบั่วลอย หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระขาว
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบั่วลอย หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระขาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑-๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบั่วลอย หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระขาว ตำบล
ละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบั่วลอย หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระขาว ตำบล
ละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ไหล่ทางหิน
ผูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานเลขที่
ท.๑-๐๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒... เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....
 - ๖.๒ ปร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิกุล มากน้าย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมชาย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขาฯ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท

งานถนน (ผิวจราจรจรคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละม...

แบบ ปว. 1

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายตามบั่วตบย ม.16 ต.ละมอ อ.ละมอ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละม...

แบบเลขที่ ท.1-01 แผ่นที่ 2-3

จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปว.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานถนน				
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 180 เมตร ใต้ทางหินปูข้างละ 0.50 ม.)	362,412.23	1.3822	500,926.18	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00% เงินประกันผลงานหัก..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00% ภาษี..... 7.00%	3,000.00			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ			500,926.18 500,000.00	
	(ตัวอักษร) ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง เฉลี่ยราคาประมาณ	180.00 ม. 694.44 บาท / ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ

(นายทศพร คุ้มเปือก)

ผู้ชำนาญช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่จัดตั้ง อบ.ละมอ ที่ 105 / 2562

15 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2562

(นายทศพร คุ้มเปือก) นายอำเภอ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

เป็นประธาน

(นายทศพร คุ้มเปือก) นายอำเภอ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็น กรรมการ

(นายทศพร คุ้มเปือก) นายอำเภอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เป็น กรรมการเลขานุการ

(นายทศพร คุ้มเปือก) นายอำเภอ

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นางสาวรวดี วิคิต)

(นายทศพร คุ้มเปือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละม...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละม...

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 180.00 ม.

ไหล่ทางหินปูกว้าง 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายพหลโยธิน กม. 16 ต.ละม้าย อ.ละม้าย จ.สุพรรณบุรี

แบบก่อสร้าง ท. 1-01 แผนที่ 2-3 รายการเสริม

สำนักงาน อบต.ละม้าย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละม้าย

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ละม้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	180.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	4.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินปูกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรูยทางทางปา	-	ตร.ม.						
	- งานปรับเกลี่ยตบแต่งระดับตัดกันทางเดิม	900.00	ตร.ม.			1.27			
	- งานตีถนนพร้อมบดอัดถนน	-	ลบ.ม.	120.56		11.06	9,954.00	9,954.00	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	36.00	ลบ.ม.	208.68	7,512.48			7,512.48	
	- งานไหล่ทาง (หินบดอัดแน่น)	27.00	ลบ.ม.	325.68	8,793.36			8,793.36	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	72.00	ลบ.ม.	607.48	43,738.56			43,738.56	
	- ไม่นับ	16.74	ตร.ม.	536.07	8,973.81	99.00	7,128.00	50,866.56	
	ค่าแบบช่าง คิดตามยาว 2 ช่วง	360.00	ม.					8,973.81	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.			21.94	7,898.40	7,898.40	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	180.00	ม.			12.41	8,935.20	8,935.20	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.			23.04	4,147.20	4,147.20	
	ฉาบผิวเหล็ก	3.00	กก.	42.06	126.18	9.00			
	ตะแกรงเหล็กว้ายเมท dai 4 mm@ 0.20 m	720.00	ตร.ม.	35.00	25,200.00			126.18	
	เหล็กเสริม DB16	304.31	กก.	21.38	6,506.15	5.00	3,600.00	28,800.00	
	เหล็กเสริม RB15	111.09	กก.	21.81	2,422.87	3.300	1,004.22	7,510.37	
	เหล็กเสริม RB19	17.64	กก.	20.82	371.42	4.100	455.46	2,878.33	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปภาชนะ 240 kbc	108.00	ลบ.ม.	1,962.62	211,962.96	2.801	48.96	421.38	
	แอสฟัลท์รองพื้น	36.00	ลิตร	12.00	432.00			211,962.96	
	ติดตั้งป้ายบังคับจราจรแบบ บ.33 ขนาดที่ 2 (ข้อความ 12 ตัว) พร้อมเสาป้ายชนิด กลส.	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00			432.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				319,239.8		362,412.2	43,172.4	362,412.23

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจสอบการ

นาย ก. ก.

นาย ข. ข.

นาย ค. ค.

นาย ง. ง.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชุมพร เดือน
มกราคม ปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เดือน ก่อนหน้า	มกราคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00	2,520.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00	2,700.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00	2,780.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00	2,860.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00	2,940.00	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,126.17	2,126.17	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,186.92	2,186.92	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,247.66	2,247.66	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,308.41	2,308.41	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,789.72	1,789.72	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,897.20	1,897.20	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,149.53	2,149.53	
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,233.64	2,233.64	
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,327.10	2,327.10	
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,429.91	2,429.91	

22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.67	4.67	
23	อิฐมอกุ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87	1.87	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,308.41	2,308.41	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,429.91	2,429.91	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,971.03	10,971.03	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,798.13	14,798.13	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,880.37	18,880.37	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,048.86	22,838.58	- 91
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,635.27	22,443.68	- 85
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,842.83	21,834.32	- 4 41
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,950.61	21,815.09	- 62
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,158.88	20,822.43	- 1.59
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,470.07	21,049.08	- 1.96
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,789.24	20,040.08	- 3.60
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,312.36	19,575.65	- 3.63
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,147.03	20,147.03	
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,278.61	20,488.53	1.04
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,089.61	22,210.01	- 3.81
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	24,055.99	24,055.99	
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,803.47	21,724.03	- 36
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,462.62	21,385.52	- 36
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,650.64	21,564.20	- 40
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,882.91	20,808.15	- 36
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,910.05	19,910.05	
47	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06	42.06	
48	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	330.22	326.48	- 1.13
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6	ท่อน	440.19	440.19	

212	80 x 200 ซม.	บาน	840.19	840.19	
213	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,850.47	1,850.47	
214	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	880.37	880.37	
215	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	780.37	780.37	
216	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
217	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38	37.38	
218	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	28.04	28.04	
219	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	51.41	51.41	
220	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	65.42	65.42	
221	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74	3.74	
222	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
223	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.97	3.97	
224	ขอบิดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.56	4.56	
225	ขอบิดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.56	4.56	
226	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
227	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	98.13	98.13	
228	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
229	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,654.21	2,635.52	- 70
230	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,607.48	2,607.48	
231	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระเบื้อง	327.10	327.10	
232	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม / ตราท่อ น้ำไทย	กระเบื้อง	122.43	122.43	
233	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	607.48	607.48	
234	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	677.57	677.57	
235	หินย้อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	521.03	521.03	
236	หินย้อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	521.03	521.03	
237	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	327.85	327.85	
238	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00	380.00	
239	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	275.47	275.47	
240	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	400.00	400.00	
241	ทรายถมที่	ลบ.ม.	355.14	355.14	
242	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	261.12	261.12	
243	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	337.85	337.85	
244	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	284.82	284.82	
245	ก้อนน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	81.78	81.78	

ขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบัวลอย
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ตั้งงบประมาณไว้ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบัวลอย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้คมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนบัวลอย หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระขาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท. ๑-๐๑)

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๗. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคา รายใด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้ แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

๘. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ต่อวัน

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ : นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ


สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๐๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

www.lamae.go.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมชาย หนูทองแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสัญญา ดาวเปียก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)