

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทพวารินทร์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทพวารินทร์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดอื่นๆตามแบบกองช่าง อบต. ละแมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐...เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากน้อย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท **งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)** แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...**
 สถานที่ดำเนินการ **สายทาง ซอยเทพาวรินทร์ ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....**
 แบบเลขที่ จำนวน **0** แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน **1** แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2560**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	183,857.61	1.3822	254,127.99	ฝนตกชุก 1
	(ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 90 เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ 0.50 ม.)				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,127.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			257,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	90.00 ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	713.89 บาท / ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ
 (นายสัญญา คาวเปิก)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ
 (นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)
 นายช่างโยธารักษาณูงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ **๒๔๑ / 2560** ลง. **๔ พฤษภาคม พ.ศ.2560**
 (.....) นางพิกุล มากนุ้ย
 (.....) นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ
 (.....) นายสมชาย หนูทองแก้ว
 เห็นชอบ.....
 (นางสาวราณี รักดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 อนุมัติ.....
 (นายอภิชา สมชื่อ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ **๕ พฤษภาคม 2560**

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง

90.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขอยเทพาวรินทร์ ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละแม.....

สำนักงาน...อบต.ละแม.....

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม ทน 0.15 ม.								
	ระยะทาง	90.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	4.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางวางป่า	-	ตร.ม.	-	-	1.27	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	460.00	ตร.ม.	-	-	9.00	4,140.00	4,140.00	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	120.56	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	65.00	ลบ.ม.	208.68	13,564.20	รวมค่าแรง		13,564.20	
	- งานไหล่ทาง (หินผุบดอัดแน่น)	13.50	ลบ.ม.	325.68	4,396.68	รวมค่าแรง		4,396.68	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	36.00	ลบ.ม.	560.75	20,187.00	99.00	3,564.00	23,751.00	
	- ไม้แบบ	8.37	ตร.ม.	536.07	4,486.90	-	-	4,486.90	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	180.00	ม.	-	-	12.42	2,235.60	2,235.60	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	360.00	ตร.ม.	-	-	10.02	3,607.20	3,607.20	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทยอยค่าง	90.00	ม.	-	-	22.38	2,014.20	2,014.20	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	7.58	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	42.06	294.42	รวมค่าแรง		294.42	
	ตะแกรงเหล็กฉายเมท dai 4 mm@ 0.20 m	360.00	ตร.ม.	35.00	12,600.00	5.00	1,800.00	14,400.00	
	เหล็กเสริม DB16	152.15	กก.	18.89	2,843.88	3.300	502.09	3,345.77	
	เหล็กเสริม RB15	55.54	กก.	20.57	1,142.45	4.100	227.71	1,370.16	
	เหล็กเสริม RB19	-	กก.	19.31	-	2.801			
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	54.00	ลบ.ม.	1,962.62	105,981.48	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		105,981.48	
	แอสฟัลท์รียต่อ	18.00	ลิตร	15.00	270.00	-	-	270.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	165,766.8	183,857.6	18,090.8	183,857.61	

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา คาวบิย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายชิตพันธ์ จันทร์แสนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชุมพร เดือนมีนาคม ปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00	2,520.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00	2,700.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00	2,780.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00	2,860.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00	2,940.00	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	1,915.89	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	1,962.62	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	2,009.35	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	2,056.07	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	2,102.80	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,852.81	1,789.72	-3.41
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,929.91	1,897.20	-1.69
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,985.99	1,962.62	-1.18
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,051.40	2,046.73	-.23
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,126.17	2,149.53	1.10
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,233.64	2,233.64	
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,327.10	2,327.10	
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,429.91	2,429.91	
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.49	4.49	
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87	1.87	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,429.91	2,429.91	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,990.65	2,990.65	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,841.12	10,841.12	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,205.61	14,205.61	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,429.91	22,429.91	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	22,304.63	22,304.63	

30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	22,742.64	22,970.59	1.00
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	20,307.66	21,695.70	6.84
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	20,170.74	20,574.77	2.00
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	20,102.80	20,102.80	
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,417.61	20,207.12	-1.03
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,478.21	19,290.92	-.96
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,943.50	19,786.14	-13.76
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,416.55	19,944.88	-2.31
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,530.51	20,068.69	-2.25
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	19,873.83	21,158.88	6.47
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	21,338.17	21,338.17	
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	19,943.14	19,943.14	
42	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06	42.06	
43	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	289.72	289.72	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	429.91	429.91	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	537.38	537.38	
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	728.97	728.97	
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	838.79	838.79	
49	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	122.74	121.49	-1.02
50	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	140.81	140.81	
51	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	247.66	249.22	.63
52	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	362.30	360.75	-.43
53	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	551.72	575.39	4.29
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	281.93	282.56	.22
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	362.31	359.50	-.78
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	526.17	526.17	
57	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
58	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56	20.56	
59	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	36.45	36.45	
60	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
61	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77	24.77	
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	44.86	44.86	
63	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.77	24.77	
64	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51	35.51	
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	62.15	62.15	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51	35.51	
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	44.86	44.86	

175	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	729.91	729.91	
176	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	840.19	840.19	
177	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,850.47	1,850.47	
178	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	880.37	880.37	
179	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	780.37	780.37	
180	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
181	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38	37.38	
182	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	28.04	-24.99
183	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	51.41	53.27	3.62
184	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	72.43	63.08	-12.91
185	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.51	3.74	6.55
186	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.51	3.74	6.55
187	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.67	4.21	-9.85
188	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.98	4.44	11.56
189	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.98	4.44	11.56
190	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	98.13	98.13	
193	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,710.29	2,710.29	
194	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,654.21	2,644.86	-35
195	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	327.10	327.10	
196	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.17	126.17	
197	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	560.75	560.75	
198	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	700.94	677.57	-3.33
199	หินย้อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	521.03	509.35	-2.24
200	หินย้อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	528.04	509.35	-3.54
201	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	308.41	
202	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	355.14	
203	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	257.01	
204	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	373.83	
205	ทรายถมที่	ลบ.ม.	355.14	308.41	-13.16
206	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	242.99	242.99	
207	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	317.76	317.76	
208	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	266.36	266.36	
209	ก้อนน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
210	ก้อนน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46	93.46	
211	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	126.17	126.17	
212	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	205.61	205.61	
213	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,259.35	1,245.33	-1.11
214	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,035.05	1,988.32	-2.30

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

ดินอ่อนหน้าฉาย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหลัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่าฐาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				ค่าในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ขั้นสูง 1	Factor F ขั้นสูง 2
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2366	1.2523
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1937	1.2151	1.2334
80	6.0224	1.0000	4.5000	11.5224	1.1122	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2271
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7463	1.0000	4.0000	9.7463	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2081
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2070
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1633	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1624	1.1834	1.2004
180	3.9432	1.0000	4.0000	8.9432	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1208	1.0000	3.5000	8.6309	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1984
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0906	1.0700	1.1827	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.0000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9403	1.0000	3.5000	8.4403	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.3617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1537	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
600	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่าฐานอยู่ระหว่างสองค่า ให้ใช้ค่าฐานที่สูงกว่า
2. กรณีเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี ให้ใช้ Factor F ในอัตรา 1.0700