

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (..... ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๗ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดอื่นๆตามแบบกองช่าง
อบต. ละแมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐...เป็นเงิน.. ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางพิกุล มากนุ้ย.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....

๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

๖.๓ นายสมชาย หนูทองแก้ว..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท **งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)** แบบ ป.ร. 5
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...**
 สถานที่ดำเนินการ **สายทาง ขอยบ่อขยะ ม. 14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม.....**
 แบบเลขที่ จำนวน **0** แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน **1** แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	171,202.82	1.3822	236,636.54	ฝนตกชุก 1
	(ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 87 เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ 0.50 ม.)				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			239,636.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			239,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	87.00 ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	686.78 บาท / ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ
 (นายสัญญา คาวเปือก)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ
 (นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ **๕๓๗ / 2560** ลว. ๔ พฤษภาคม พ.ศ.2560
 (.....)นางพิกุล มากนุ้ย
 (.....)นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ
 (.....)นายสมชาย หนูทองแก้ว
 เห็นชอบ.....
 (นางสาวราณี รักดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน ฯ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 อนุมัติ.....
 (นายอภิชา สมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง

87.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ซอยบ่อขยะ ม. 14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละแม

สำนักงาน...อบต.ละแม.....

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	87.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	4.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	1.27	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	435.00	ตร.ม.	-	-	9.00	3,915.00	3,915.00	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	120.56	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	38.00	ลบ.ม.	208.68	7,929.84	รวมค่าแรง		7,929.84	
	- งานไหล่ทาง (หินผุบดอัดแน่น)	13.05	ลบ.ม.	325.68	4,250.12	รวมค่าแรง		4,250.12	
	- ทราดยาปราบระดับ (อัดแน่น)	34.80	ลบ.ม.	560.57	19,507.83	64.00	2,227.20	21,735.03	
	- ไม้แบบ	8.09	ตร.ม.	536.07	4,336.81	-	-	4,336.81	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	174.00	ม.	-	-	12.42	2,161.08	2,161.08	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	348.00	ตร.ม.	-	-	10.02	3,486.96	3,486.96	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	87.00	ม.	-	-	22.38	1,947.06	1,947.06	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	7.58	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	42.06	252.36	รวมค่าแรง		252.36	
	ตะแกรงเหล็กวายเมท dai 4 mm@ 0.20 m	348.00	ตร.ม.	35.00	12,180.00	5.00	1,740.00	13,920.00	
	เหล็กเสริม DB16	147.08	กก.	18.69	2,748.92	3.300	485.36	3,234.28	
	เหล็กเสริม RB15	53.69	กก.	20.57	1,104.40	4.100	220.12	1,324.52	
	เหล็กเสริม RB19	-	กก.	19.31	-	2.801	-	-	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	52.20	ลบ.ม.	1,962.62	102,448.76	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		102,448.76	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	17.40	ลิตร	15.00	261.00	-	-	261.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	155,020.0	171,202.8	16,182.8	171,202.82	

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสัตยา ความเป็ย)

(นายจิตพันธ์ จันทน์สนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชุมพร เดือนมีนาคม ปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00	2,520.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00	2,580.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00	2,700.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00	2,780.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00	2,860.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00	2,940.00	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	1,915.89	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	1,962.62	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	2,009.35	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	2,056.07	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	-	2,102.80	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,852.81	1,789.72	-3.41
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,929.91	1,897.20	-1.69
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,985.99	1,962.62	-1.18
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,051.40	2,046.73	-23
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,126.17	2,149.53	1.10
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,233.64	2,233.64	
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,327.10	2,327.10	
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,429.91	2,429.91	
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.49	4.49	
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87	1.87	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,429.91	2,429.91	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,990.65	2,990.65	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,841.12	10,841.12	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,205.61	14,205.61	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,429.91	22,429.91	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,304.63	22,304.63	

30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,742.64	22,970.59	1.00
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,307.66	21,695.70	6.84
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,170.74	20,574.77	2.00
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	20,102.80	20,102.80	
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,417.61	20,207.12	-1.03
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,478.21	19,290.92	-96
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,943.50	19,786.14	-13.76
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,416.55	19,944.88	-2.31
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,530.51	20,068.69	-2.25
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,873.83	21,158.88	6.47
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,338.17	21,338.17	
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,943.14	19,943.14	
42	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06	42.06	
43	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	289.72	289.72	
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	429.91	429.91	
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.		537.38	537.38	
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.		728.97	728.97	
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.		598.13	598.13	
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.		838.79	838.79	
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	122.74	121.49	-1.02
50	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	140.81	140.81	
51	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	247.66	249.22	.63
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	362.30	360.75	-.43
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	551.72	575.39	4.29
54	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	281.93	282.56	.22
55	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	362.31	359.50	-.78
56	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	526.17	526.17	
57	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
58	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56	20.56	
59	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	36.45	36.45	
60	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
61	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77	24.77	
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	44.86	44.86	
63	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.77	24.77	
64	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51	35.51	
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.15	62.15	
66	ฟิวซี แฉม ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราหอน้าไทย	ท่อน	* 35.51	35.51	
67	ท่อ ฟิวซี แฉม ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราหอน้าไทย	ท่อน	44.86	44.86	

175	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	729.91	729.91	
176	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	840.19	840.19	
177	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,850.47	1,850.47	
178	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	880.37	880.37	
179	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	780.37	780.37	
180	นอตหัวกลมสำหรับบานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
181	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38	37.38	
182	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ครามือ	กก.	37.38	28.04	-24.99
183	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	51.41	53.27	3.62
184	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	72.43	63.08	-12.91
185	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.51	3.74	6.55
186	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.51	3.74	6.55
187	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.67	4.21	-9.85
188	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.98	4.44	11.56
189	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.98	4.44	11.56
190	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	98.13	98.13	
193	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,710.29	2,710.29	
194	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,654.21	2,644.86	-.35
195	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	327.10	327.10	
196	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.17	126.17	
197	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	560.75	560.75	
198	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	700.94	677.57	-3.33
199	หินย้อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	521.03	509.35	-2.24
200	หินย้อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	528.04	509.35	-3.54
201	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	308.41	
202	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	355.14	
203	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	257.01	
204	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	-	373.83	
205	ทรายถมที่	ลบ.ม.	355.14	308.41	-13.16
206	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	242.99	242.99	
207	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	317.76	317.76	
208	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	266.36	266.36	
209	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
210	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46	93.46	
211	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	126.17	126.17	
212	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	205.61	205.61	
213	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,259.35	1,245.33	-1.11
214	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,035.05	1,988.32	-2.30

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

8 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่า	ค่า	ค่า	ค่า				
จำนวน	จำนวนการ	ดอกเบี้ย	กำไร	ค่า	Factor		ส่วน	ส่วน
บาท	การ			ใช้			ที่ 1	ที่ 2
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2366
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2065	1.2265
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1997	1.2151
80	6.0224	1.0000	4.5000	11.5224	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017
110	4.7453	1.0000	4.0000	9.7453	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1633	1.1853
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1684	1.1834
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827
190	4.1208	1.0000	3.5000	8.6309	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1535	1.1703
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641

หมายเหตุ

1. กรณีค่าก่อสร้างหรือค่าจ้างก่อสร้างอื่นใดที่เกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้ Factor F ตามตารางนี้
2. กรณีเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ได้อาศัยภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในอัตรา 1.0700