



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน
หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๒๗๑.๖๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.sprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
นายก อบ.ก
ปลัด อบ.ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗... เป็นเงิน ๕๐๑,๒๗๑.๖๓..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔.....
 - ๖.๒ ปร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย หนูทองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขา

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร(ก่อสร้างระบบประปาหอจิ่งเหล็กรูปลูกบอล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ 17 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประปาหมู่บ้าน	367,253.56	1.3091	480,771.63	FACTOR F 1.3091
2	งานทดสอบดินแบบ Boring Test	1 จุด		16,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A 220V หรือ 380 v	1 จุด		4,500.00	ตยกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			501,271.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			501,271.63	

ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์

ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

ผู้สำรวจ

(นายสิตติชัย ขำเบือก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสิตติชัย ขำเบือก)

นายช่างโยธาสาวุโส

ที่ส่ง อบต.ละแม ที่ ๗๓๐/ ๒๕๖๗ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

(.....) นายสมชาย หูทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธาน

(.....) นายสิตติชัย ขำเบือก

ตำแหน่ง นายช่างโยธาสาวุโส

เป็นกรรมการ

(.....) นางสาวพรพิมล วงศ์สุวัฒน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี ริกิติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายสุกิจ ขำแก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงเหล็กรูปลูกบาศก์ ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

แผ่นที่ 1 /3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ 17 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานฐานรากหอดึง							
1.1	งานดินชุดฐานรากและกลบคืน	15	ลบ.ม.	0	0.00	155.00	2,325.00	2,325.00
1.2	งานเสาเข็ม วัสดุ สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร รับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ต้น	13	ต้น	1,418.83	18,418.79	420.00	5,460.00	23,878.79
1.3	งานทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	574.77	1,149.54	91.00	182.00	1,331.54
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.35	ลบ.ม.	2,400.00	840.00	391.00	136.85	976.85
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240ksc)	3	ลบ.ม.	2,520.00	7,560.00	391.00	1,173.00	8,733.00
1.6	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	13	ลบ.ฟ.	265.00	3,445.00	133.00	1,729.00	5,174.00
1.7	เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.030	ตัน	24,202.22	726.07	4,100.00	123.00	849.07
1.8	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.090	ตัน	22,756.50	2,048.09	4,100.00	369.00	2,417.09
1.9	ตะปู	3	กก.	37.38	112.14	0.00	0.00	112.14
1.10	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	35.51	177.55	0.00	0.00	177.55
1.11	น๊อตสกรูเหล็กเพลายึดหอดึงพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.95 เมตร	8	ชุด	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ							
2.1	หอดึงเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร รวมค่าติดตั้ง	1	ชุด	192,000	192,000	0.00	0.00	192,000.00
3	งานถังกรองน้ำสำเร็จรูป							
3.1	งานถังกรองน้ำสำเร็จรูป รูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร บอลล์ วาล์ว Ø 2 1/2 " พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ กรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง รวมค่าติดตั้ง	1	ชุด	53,475.00	53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
	รวมยอดยกไป							294,250.02

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงเหล็กปลูกบ่อล ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

แผ่นที่ 2 / 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ 17 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							294,250.02
3.2	งานฐานรากดั่งกรงน้ำ							
3.2.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.44	ลบ.ม.	574.77	252.90	91.00	40.04	292.94
3.2.2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc)	0.44	ลบ.ม.	2,520.00	1,108.80	391.00	172.04	1,280.84
3.2.3	งานเหล็กเสริม Ø 9 มม.	0.017	ตัน	22,756.50	386.86	4100.00	69.70	456.56
3.2.4	ลวดผูกเหล็ก	0.270	กก.	35.51	9.59	0.00	0.00	9.59
3.2.5	งานไม้แบบ (คิด 100%)	0.90	ลบ.ฟ.	265.00	238.50	133.00	119.70	358.20
3.2.6	คาน	0.18	กก.	37.38	6.73	0.00	0.00	6.73
4	งานประสานท่อระหว่างระบบ							
4.1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 13.5	6	ท่อน	97.22	583.32	0.00	0.00	583.32
4.2	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 13.5	18	ท่อน	273.37	4,920.66	0.00	0.00	4,920.66
4.3	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" ชั้น 13.5	12	ท่อน	448.09	5,377.08	0.00	0.00	5,377.08
4.4	ข้อต่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5	2	อัน	44.86	89.72	0.00	0.00	89.72
4.5	ข้อต่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5	7	อัน	75.57	528.99	0.00	0.00	528.99
4.6	ข้อต่อ PVC Ø 2 1/2" ชั้น 13.5	7	อัน	117.00	819.00	0.00	0.00	819.00
4.7	ข้อต่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" ชั้น 13.5	2	ชุด	125.00	250	0.00	0.00	250.00
4.8	ประตุน้ำแบบบดลวาล์ว ขนาด Ø 1"	1	อัน	95.00	95	0.00	0.00	95.00
4.9	ประตุน้ำแบบบดลวาล์ว ขนาด Ø 2"	1	อัน	125.00	125	0.00	0.00	125.00
4.10	ประตุน้ำแบบบดลวาล์ว ขนาด Ø 2 1/2"	6	อัน	250.00	1,500	0.00	0.00	1,500.00
4.11	เหล็กวาล์ว ขนาด Ø 2"	2	อัน	560.00	1,120	0.00	0.00	1,120.00
4.12	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด Ø 2 1/2"	4	อัน	95.50	382	0.00	0.00	382.00
4.13	มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 2"	1	ชุด	8,500.00	8,500	0.00	0.00	8,500.00
	รวมยอดยกไป							320,945.65

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปจ.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอดึงเหล็กปูลูกบด ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร

แผ่นที่ 3 / 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ 17 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมยอดยกมา							320,945.65
4.14	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 1 "	2	อัน	16.50	33.00	0.00	0.00	33.00
4.15	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 2 "	2	อัน	44.70	89.40	0.00	0.00	89.40
4.16	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 2 1/2 "	3	อัน	88.30	264.90	0.00	0.00	264.90
4.17	ข้อต่อ ขนาด Ø 2 "	2	อัน	20.96	41.92	0.00	0.00	41.92
4.18	ข้อต่อ ขนาด Ø 2 1/2 "	2	อัน	33.56	67.12	0.00	0.00	67.12
4.19	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 " ขึ้น 13.5	4	ท่อน	97.22	388.88	0.00	0.00	388.88
4.20	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 " ขึ้น 13.5	9	ท่อน	273.37	2,460.33	0.00	0.00	2,460.33
4.21	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2 " ขึ้น 13.5	4	ท่อน	448.09	1,792.36	0.00	0.00	1,792.36
4.22	ค่าแรงงานในการประสานท่อระหว่างระบบ	1	ระบบ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
5	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและ ระดับน้ำแบบอัตโนมัติรวมอุปกรณ์	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
6	งานติดตั้งเครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัด ไม่น้อยกว่า 2 "	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
7	เสาหล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
8	สายทองแดง ขนาด 1 x 25 SQ MM ²	15	เมตร	38.00	570	0.00	0.00	570.00
8	หัวล้อฟ้าสามแฉก ขนาด 3/4 "	1	ชุด	150.00	150	0.00	0.00	150.00
10	งานฝึกสหภาพสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000	4,500.00	4,500.00	26,500.00
	รวมยอดยกไป							367,253.56

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายชิตติพันธุ์ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน

หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสน บาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภายในเขตพื้นที่บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กรูปลูกบอล บ้านราชดำเนิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๔.๒ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๔.๒.๑ กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(๒) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละแ่ม จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแ่มได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

• มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคารายใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

- ให้ใส่คิวอาร์โค้ดแสดงในป้ายโครงการงานก่อสร้าง โดยมีขนาด กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

www.lamae.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัญญา ดาวเปียก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสมาสี อักษรสม)